

# 装配式检查井价钱 安徽砣宇特构科技公司 镇江装配式检查井

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 装配式检查井价钱 安徽砣宇特构科技公司<br>镇江装配式检查井 |
| 公司名称 | 安徽砣宇特构科技有限公司                    |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 安徽省芜湖市繁昌县峨山工业园                  |
| 联系电话 | 13955381178 13955381178         |

## 产品详情

### 检查井井室施工应符合哪些规定

砣宇检查井厂家为大家讲解砌筑结构的检查井井室施工应符合哪些规定：

- 1、检查井砌筑前砌块应充分湿润，砌筑砂浆配合比符合设计要求，现场控制应拌合均匀、随用随拌；
- 2、排水管道检查井内的流精，宜与井壁同时进行砌筑。
- 3、检查井砌块应垂直砌筑，雨水装配式检查井，需收口砌筑时，应按设计要求的位置设置钢筋混凝土梁进行收口，园井采用砌块逐层砌筑收口，四面收口时每层收进不大于30mm，偏心收口时每层收进不大于50mm；
- 4、检查井砌块砌筑时，铺浆应饱满，装配式检查井价钱，灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆、上下砌块应错缝砌筑；
- 5、砌筑是应同时安装踏步，踏步安装后在砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得；
- 6、内外检查井井壁应采用水泥砂浆勾缝；有抹面要求时，抹面应分层压实。

### 给水检查井应该如何施工

砣宇检查井厂家为大家讲解给水检查井应该如何施工：

- 1、给水检查井的井室的混凝土基础应与管道基础同时浇筑;施工应满足GB50268-2008规范第5.2.2条的规定
- 2、管道穿过给水检查井井壁的施工应符合设计要求:

设计无要求时应符合下列规定:

- 1、混凝土类管道、金属类无压管道，其管外壁与给水检查井壁洞圈之间为刚性连接时水泥砂浆应坐浆饱满、密实;
- 2、金属类压力管道，给水检查井井壁洞圈应预设套管，管道外壁与套管的问隙应四周均匀致，镇江装配式检查井，其问原宜采用柔性或半 柔性材料填嵌密实；
- 3、化学建材管道宜采用中介层法与给水检查井井壁洞圈连接；
- 4、对于现浇混凝土结构井室，给水检查井井壁洞圈应振捣密实；
- 5、排水管道接入检查井时，管口外缘与井内壁平齐；接入管径大300mm时，对于砌筑结构井室应砌砖圈加固。

现在水泥检查井在城市建设中有着十分重要的角色，它是保障城市运行的助手。那么检查井的位置摆放有什么注意要点呢？安徽砣宇来给您说明。

我们在接入检查井时，检查井的支管（接户管或连接管）管径大于300mm时，支管数不宜超过3条。检查井与管渠接口处，应采取防止不均匀沉降的措施。

泵站前一检查井，应设置沉泥槽。压力管渠上应设置压力检查井。

雨水口的型式、数量和布置，应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路型式确定。

雨水口间距宜为25~50m。连接管串联雨水口个数不宜超过3个。雨水口连接管长度不宜超过25m。

当道路纵坡大于0.02时，雨水口的间距可大于50m，其型式、数量和

布置应根据具体情况和计算确定。坡段较短时可在最低点处集中收水，其雨水口

的数量或面积应适当增加。雨水口深度不宜大于1m，并根据需要设置沉泥槽。遇特殊情况需要浅埋时，应采取加固措施。有冻胀影响地区的雨水口深度，可根据当地经验确定。

装配式检查井价钱-安徽砣宇特构科技公司-镇江装配式检查井由安徽砣宇特构科技有限公司提供。安徽砣宇特构科技有限公司（[www.tytkj.cn](http://www.tytkj.cn)）是从事“芜湖水泥管,安徽水泥管,涵管厂家,顶管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：肖经理