

400克无纺土工布厂家 沧州土工布 泰安沃特尔

产品名称	400克无纺土工布厂家 沧州土工布 泰安沃特尔
公司名称	泰安市沃特尔环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山花园路花园公寓
联系电话	13053829688 13053829688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市沃特尔环保材料有限公司

土工布施工中不应将土工布铺设在垫层之上，400克无纺土工布厂家，垫层铺在土工布之下，垫层成为被保护层。这样施工有以下几个原因：垫层之上铺设土工布，沧州土工布，人再上去施工，难以做到边施工边平整，而且容易脚踏损坏土工布；土工布在护坡接缝处易老化；要求土工布与垫层间，各垫层与被保护层间都满足反滤要求，对垫层要求高；土工布与护坡接触面定向摩擦系数变小，堤坝护坡600克土工布，沿坡面滑动稳定性降低。

土工布在使用时应出具产品质量合格证，同时需测试：物理性指标：单位面积质量、厚度、等效孔径等。力学性指标：拉伸强度、撕裂强度、握持强度、顶破强度、胀破强度、材料与土相互作用的摩擦强度等。水力学指标：垂直渗透系数、平面渗透系数、梯度比等。耐久性：抗老化性、抗化学腐蚀性。测试需要有资质的技术质量检测部门进行检测，检测时根据工程需要和具体施工要求，可相应增加或删除相关检测项目，并出具详细的检测报告。

土工布是很多工程所需要的，我们在施工的时候为了减少后期的铺设麻烦，那么前期我们就要做好准备工作，下面我们来看看土工布施工前的准备工作。

- 1、对铺布后的搭接宽度的检查：土工布施工接缝搭接长度为80-100毫米。
- 2、在土工布施工前，要对搭接的200毫米左右范围内的土工布布面进行清理，用湿抹布擦掉灰尘、污物，600克保温土工布，使这部分保持清洁、干燥。
- 3、部位不得有划伤、污点、水分、灰尘和其他妨碍施工和影响施工质量的杂质。
- 4、在正式施工操作之前，应根据经验先设定设备参数，取300×600毫米的小块土工布进行试焊。然后在拉伸机上进行焊缝的剪切和剥离试验，如果不低于规定数值，则锁定参数，并以此为据开始正式施工。

当温度、风速有较大变化时，亦应及时调整参数，重做试验，以用与施工的焊机性能、现场条件、产品质量符合规范要求。

400克无纺土工布厂家-沧州土工布-泰安沃特尔(查看)由泰安市沃特尔环保材料有限公司提供。泰安市沃特尔环保材料有限公司(www.wtehb.com)是山东泰安,工地施工材料的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在泰安沃特尔领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创泰安沃特尔更加美好的未来。