

# 无尘车间净化工程 顺达通风设备 净化

产品名称	无尘车间净化工程 顺达通风设备 净化
公司名称	青山湖区隆顺达通风设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区解放东路179号金城国际40-22号
联系电话	15879122779

## 产品详情

安装耐高温过滤器时要注意的一些细节：

- 1、在安装耐高温过滤器时，要小心搬运和摆放，车间净化除尘，在搬运过程中需要检查外包装上的一些注意事项，按照包装上生产厂家标注的方向进行摆放，过滤器内部有很多精密零件，所以要轻拿轻放，避免因剧烈撞击引起过滤器出现损坏，从而无法使用。
- 2、在安装时，车间净化工程，先检查耐高温过滤器的零部件是否完好，如果发现零部件有污垢，要及时进行清洗干净，同时，无尘车间净化工程，还要注意零部件的安装方向，如波纹板需要垂与地面，各种框架之间的连接顺序，不能出现泄露、破损、渗胶等现象。安装完成后，要对耐高温过滤器进行的检查，确保耐高温过滤器的零部件都处于洁净状态。
- 3、安装OK以后要对设备试运行一下，在试运行的过程中，看一下耐高温过滤器是否正在正常运行，如果在试运行过程中发现过滤器部分数据不正常，需要及时停止设备运行，找出问题原因并解决，之后才可以正常使用。

## 送风口的选型原则

- 1、应充分了解风口的类型、功能、适用范围、结构型式，根据工程特点、所需气流组织类型、调节性能和送风方式等，选择相应的风口型式。
- 2、根据需要的风量（送风、回风或排风），在风口颈部（或风口进出口断面处）允许的风速范围内，确定所需风口的型号尺寸。
- 3、校核所选风口的主要技术性能，如气流射程、全压损失、噪声指标以及送至工作区域内气流的风速与区域温差。

#### 4、确定所选风口的布置安装方式和与风道的连接方式。

#### 定时自洁方式

切换到此种方式时，净化，PLC就根据预先设置的定时反吹程序对每组滤芯依次进行反吹，反吹的间隔时间与反吹遍数可预先设置。

#### 3、手动自洁方式

切换到此种工作方式时，PLC就根据预先设置的定时反吹程序对每组滤芯依次进行反吹，只有将此种模式关闭，反吹才能停止。过滤器的使用中，与轴流风机配套使用的原过滤器为布袋式过滤器，在实际应用中存在以下缺点：

因其结构限制，实际整体过滤面积较小；

过滤材料较粗，过滤效率只能达到中效过滤效果；

因过滤效率较低，灰尘极易进入压缩机流道、叶轮与叶片等内部零件，造成压缩机内部零件腐蚀、磨损与结垢，损坏设备而影响生产；

滤芯更换不方便；

过滤器初始压损大，运行过程中压损上升较快。

无尘车间净化工程-顺达通风设备(在线咨询)-净化由青山湖区隆顺达通风设备经营部提供。青山湖区隆顺达通风设备经营部（[www.sbitee.com](http://www.sbitee.com)）是江西 南昌 ,风机、排风设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在顺达通风设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创顺达通风设备更加美好的未来。