

# 网架加工厂网架安装工程网架钢支座徐州网架收费站网架

产品名称	网架加工厂网架安装工程网架钢支座徐州网架收费站网架
公司名称	江苏七子建设科技有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	品牌:七子钢构 型号:Q235 产地:江苏徐州
公司地址	徐州市铜山区铜山街道办事处葛楼村
联系电话	0516-85756628 13951914477

## 产品详情

1、网架安装安全交底 (1)网架安装应严格按照本技术交底的安装顺序与安装步骤进行。(2)凡参加网架拼装的作业人员必须有上岗作业证。高空作业人员应经过体检,凡有心脏病等疾病者不准进行高空作业,年轻人也不准带病进行高空作业。(3)高空作业不得作冒险作业,严禁在网架上或支承梁上蹦蹦穿越。(4)高空作业衣着要灵便紧身,禁止穿硬底(包括塑料底)和带铁钉易滑的鞋。(5)高空作业无论时间长短和干何种工作,必须系好安全带或腰绳,并将其固定在牢靠的地点。(6)高空作业人员要精神集中,禁止嬉戏打闹玩耍。(7)进入现场一律戴安全帽。(8)高空作业传送器材、工具,须用绳子控好传送,禁止扔投。(9)网架中间拼接部位作业时,下弦节点处应设置安全网,网架周边脚手架内外应挂安全网。(10)作好防火措施。(11)风雨天应停止吊装。(12)网架拼装,非作业人员严禁进入施工现场,参观人员应经审批,并有专人带领。

(13)塔吊吊装网架前应经过检查,包括塔吊机械、油压系统等性能是否可靠,钢丝绳、绳卡、滑轮、卷筒、吊钩是否满足吊装要求。(14)塔吊司机应经过培训,持有上岗证,且熟悉吊装程序。(15)塔吊不准带病作业,上班后应先检查塔吊是否正常。刮大风前应作好预防措施。(16)在塔吊作业时,严禁在吊臂下站人。(17)塔吊司机与信号工在吊装前,应到网架安装地点进行观看,熟悉现场作业条件,互相熟悉指挥吊装信号,包括指挥手势、旗语和哨声。吊装时做到“三不挂”,即不明重量不挂、网架或屋面板与地面联结不挂、斜牵斜吊不挂。(18)网架拼装临时支撑在使用前应检查。网架吊装时要平稳,徐徐地下放,严禁有冲击现象。在屋面板安装好以后,由现场主管工程师同意方可拆除该临时支撑。

