

# 大跨度sp楼板生产 恒旗建材 唐山大跨度sp楼板

产品名称	大跨度sp楼板生产 恒旗建材 唐山大跨度sp楼板
公司名称	涿州市恒旗建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北·涿州涿涿公路西行18公里（恒旗建材总部）
联系电话	13785218484

## 产品详情

### 空心板的工艺流程

空心板是常见的一种板材，它的使用也比较方便，虽然它的内部呈空心状，但是它的强度比较大，也是建筑行业所不可缺少的板材，它的工艺流程如下：

- 1、检查一下空心板的质量，大跨度sp楼板销售，还有它的板端堵孔的情况，还要检查复核墙体轴线尺寸及预留洞口尺寸。
- 2、然后再对空心板抄平、抹找平层，弹线，板端坐浆，吊装楼板，并且将其调整就位。
- 3、空心板的板缝支模、钢管支撑，清洗它的板缝，并且要刷素水泥浆，同时，浇筑同标号细石砼、振实、搓毛，砼养护等工作，板端浇筑，大跨度sp楼板生产，拆模。

为了提高空心板的施工以及使用效率，对它的工艺流程需要了解，施工之前，它的检查工作不可忽视，减少做无用功。

SP预应力混凝土空心板是采用美国SPANCRETE机械制造公司的SP预应力空心板生产线生产的一种预应力混凝土空心板。其生产线工艺独特、采用长线先张法叠加生产，干硬性混凝土冲捣挤压成型，可靠性高、自然养护、生产能力大、效率高、可叠层生产、占地少，被世界几十个国家和地区采用，并取得了良好的信誉。SP空心板生产厂家教您如何便面空心预制板渗水SP空心板生产厂家教您如何便面空心预制板渗水。自1993年该生产线进入中国建筑业市场，至今已在中国大陆建立了十五家SP预应力混凝土空心板生产厂，该板跨度大、承载力强、质量稳定、板型丰富、板可以任意切割、以预应力钢绞线为预应力筋、用钢量低、自然养护、外观尺寸误差小、平整度好、防渗隔音效果好、施工安装方便快捷、施工期短、可在任何季节施工、不受天气影响。

## sp板特性分析

SP板自1993年引进中国大陆，得到社会各界的关爱和支持，国家建设部多年来一直把SP板列为重点科技推广项目。《SP预应力空心板图集》经建设部正式批准出版以来，大跨度sp楼板供应，已先后进行四次大的修订、完善和补充，已经没有推广应用的技术标准障碍。1、装车时，板与车之间的垫木截面尺寸，板与板之间垫木截面尺寸，长度适，垫木位置应距板端都要适中，并且垫木必须上下对齐。在我国多数地区禁止或限制传统预制板生产应用后，SP板将成为替代产品。

SP板不受结构形式限制，广泛适用于框架、钢结构、砖混等多种建筑结构形式，可广泛用于用作工业厂房、学校、商场、办公楼、大开间住宅，库房、医院、文体场馆及现代化公寓等建筑的楼板、屋面板、墙板。

SP空心板延性好，临破坏前有较大挠度，板安全度高等多种优点。SP板的阻燃，隔热性能比简支板有所提高，板面耐火显现2~3小时，板底耐火极限根据保护层的厚度可以达0.7~1.5小时。2、如果是混凝土结构的sp板，可以用内膨胀螺栓或者化学螺栓比较牢固。工程结构需要时，也采用涂抹砂浆，喷吐防火涂料等措施提高板的耐火等级。sp空心板的施工要求如下：

要求sp板支承处应平整，唐山大跨度sp楼板，水泥砂浆找平后，在板底设置专用的塑胶垫片，灌缝采用C25细石砼，并应在吊装后进行其它工序前尽快实施。在灌缝砼强度达到75%前，板面上不得进行任何施工作业。在sp板安装过程中采用卡具法，将起拱度不均的相邻板在板缝位置用卡具卡住，并用螺丝调整使两板起拱一致，然后浇筑板缝砼，达到强度后再卸掉卡具。卓效原材料和独具特色的生产成型技术，保证了产品质量稳定可靠和生产效率提高。施工安装sp板应相邻跨对称布设，以保证中部纵墙不承受偏心力。

大跨度sp楼板生产-恒旗建材-唐山大跨度sp楼板由涿州市恒旗建材有限公司提供。涿州市恒旗建材有限公司（[www.hengqisp.com](http://www.hengqisp.com)）为客户提供“公路桥梁板,SP板,双T板,市政构件,活动房等”等业务，公司拥有“恒旗建材”等品牌，专注于水泥及制品等行业。2、Sp板引进美国SPanconcrete公司的技术长度和宽度没有模数限制。欢迎来电垂询，联系人：胡经理。