

徐州工法样板间制作 鑫信产品质优价廉 建筑工地工法样板间制作

产品名称	徐州工法样板间制作 鑫信产品质优价廉 建筑工地工法样板间制作
公司名称	山东鑫信创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市曹县工业园
联系电话	18660215298 18660215298

产品详情

5、屋面样板：

屋面样板工艺：包含女儿墙压顶、滴水、泛水、分隔缝，建筑工程工法样板间制作，防雷接地，徐州工法样板间制作，通风排烟，屋面防水保温等工艺。

屋面做法：基层结构屋面板+20厚(薄处)1:8水泥珍珠岩找2%坡+20厚1:2.5水泥砂浆找平+圆角+刷基层处理剂一遍+1.5厚聚氨酯防水涂料+3厚聚合物改性沥青防水卷材+50厚难燃型挤塑聚苯板+干铺聚酯纤维无纺布隔离层+40厚C20内配 4 150 × 150细石混凝土刚性保护层。

2.构造柱样板：

做法标准：

- 1、构造柱留置位置、钢筋规格、间距等满足设计要求；
- 2、构造柱应浇筑密实，强度达到规范要求；
- 3、构造柱砖砌体应按规定要求设置马牙槎。

质量标准：

- 1、构造柱位置墙体退槎尺寸为6cm；
- 2、支护构造柱模板，应沿马牙槎位置粘贴双面胶带，防止漏浆；构造柱模板支护，应在构造柱处采用拉杆连接，禁止砌体开洞；

3、构造柱混凝土表面无露筋、蜂窝麻面等质量缺陷。

预制过梁样板：

做法标准：

- 1、预制过梁长度、截面尺寸及钢筋规格、间距等应满足设计要求；
- 2、预制过梁应浇筑密实，强度达到规范要求；
- 3、过梁安装时应控制定位。

质量标准：

- 1、过梁安装前应检测其强度是否达到设计要求；
- 2、运输过梁时两端应加设垫木，防止构件损坏；
- 3、安装过梁时，在过梁两端弹线控制定位尺寸，两端支承点的长度应一致，并满足设计要求；
- 4、安装过梁、梁垫时，其标高、位置及型号必须准确，坐灰饱满，如坐灰厚度超过2cm时，要用豆石混凝土铺垫。

二、砌体工程

1、加气混凝土砌块墙样板:铺设前，建筑工地工法样板间制作，各种砖材料应根据相关要求提前用水湿润。项目符号线控制砖石的位置。积木的层数由皮革计数杆控制；砌体灰缝饱满，顶斜砖密实；底槛采用烧结普通砖或多孔砖建造，卫生间、厨房等有防水要求的房间底槛采用混凝土浇筑。

质量标准：砌体轴线位移允许偏差:10毫米；；砌体垂直度允许偏差:5毫米；；表面平整度允许偏差:8毫米；；砂浆饱满度:水平接缝: 90°定向接缝: 80°接缝宽度:8mm~12mm；加压蒸汽砌块灰缝；水平；15毫米；；垂直:20毫米；；门槛的高度不应小于200毫米。拉结墙钢筋伸入墙内不应小于1000毫米

徐州工法样板间制作-鑫信产品质优价廉-建筑工地工法样板间制作由山东鑫信创建筑材料有限公司提供。山东鑫信创建筑材料有限公司（www.hnwfz.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫信创——您可信赖的朋友，公司地址：山东省菏泽市曹县工业园，联系人：王经理。同时本公司（www.xinxincj.cn）还是从事江苏工法样板，河北安全体验馆，安徽VR体验馆的厂家，欢迎来电咨询。