

家装硅酸钙板隔墙板价格 华跃建材实力厂家

产品名称	家装硅酸钙板隔墙板价格 华跃建材实力厂家
公司名称	山东欧莱特新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济北工业园
联系电话	18354121234

产品详情

山东华跃新型建材有限公司总部位于济南市济北开发区，公司主要产品有：轻质隔墙板，轻质抹灰石膏砂浆，ALC板，蒸压加气混凝土板，钢桁架轻型复合板，钢骨架轻型板。

GRC轻质隔墙板该当在常温下保存，并时辰保障条件枯燥和透风，预防雨水的腐蚀，在工程内存放的工夫不得少于28d。

产品贮存超过6个月，应翻换板面朝向和侧向的位置;贮存期超过12个月，产品在出厂或使用前应按标准进行抽检。

施工中各专业工种应紧密配合，烟台硅酸钙板隔墙板价格，合理安排工序，严禁颠倒工序施工。安装埋件时，宜用冲击钻钻孔，对刮完腻子的内墙，不得任意剔凿。严禁施工人员脚踏和小车碰撞轻质隔墙板厂及窗口。

山东华跃新型建材有限公司总部位于济南市济北开发区，公司主要产品有：轻质隔墙板，轻质抹灰石膏砂浆，ALC板，蒸压加气混凝土板，钢桁架轻型复合板，钢骨架轻型板。

GRC隔墙板的质量标准：

接固定方法应符合法规要求，所有墙壁应粘结牢固，接缝应填密实，不应有收缩裂缝，玻璃纤维网格胶带布应集中沿接缝夯实紧密，不应该、翼边，在运输过程中暴露的现象，板条，处理过程中，导致破损断裂。必须小心处理，侧抬侧立。相互固定，堆放应平整光滑，下面的应该为100mm*100mm的木垫，垫木50厘米见方的板面。如果显着变形无法修复漏洞，严重损伤，不应该被用来装饰轻质隔墙板面平整度和垂直度偏差，平整度检测方法，轻质隔墙板英尺接近两个板块先观察和脚之间的差距测量面，其误差小于3mm。与板的垂直偏差检验方法。其次通过安装整个墙壁，轻质隔墙板作为整个墙壁安装，已被检查和被粘接材料凝固，除去底部的楔形，补填细石混凝土或砂浆，楼板和墙壁分割板后一周粘贴人体的阴阳角处的玻璃纤维布，特殊的轻质隔墙板门门框安装板宽度小于如果侧门张纸的大小时，应采取所需的宽度，墙板，如果大于板宽，门侧板整板应安装门门框和板之间的间隙，可以减少普通板填补空白。

山东华跃新型建材有限公司总部位于济南市济北开发区，家装硅酸钙板隔墙板价格，公司主要产品有：轻质隔墙板，轻质抹灰石膏砂浆，ALC板，蒸压加气混凝土板，钢桁架轻型复合板，钢骨架轻型板。

了解一下轻质隔墙板的保护措施都有哪些:

- 1、为了保证隔墙板的施工的质量，一定要做好成品的保护工作，如果在安装的时候，安装的距离比较短的话，可以使用推车来运输，如果距离比较长的话，就要使用车辆来运输了。要是要保证长距离的运输不受损坏的话，就要对隔墙板来进行打捆，每捆不可以超过八块，并且要轻吊轻落才可以，水泥硅酸钙板隔墙板价格，以防止在装卸的时候造成板面的破坏，如果要是下雨的话，要在板上盖上一层塑料膜。
- 2、隔墙板要在常温下保存，而且要时刻保证环境的干燥和通风，防止雨水侵蚀，在工程内存放的时间不能少于28d。
- 3、产品储存超过六个月后，要翻转板面的朝向还有侧向的位置，储存超过十二个月后，产品在出厂的时候或者使用的时候要按标准来进行抽测检验。
- 4、禁止施工的人员碰撞GRC轻质隔墙板厂以及窗口。
- 5、隔墙板安装完后，严禁重物的撞击，以防止隔墙板的倾斜歪倒。

家装硅酸钙板隔墙板价格-华跃建材实力厂家由山东华跃新型建材有限公司提供。山东华跃新型建材有限公司（www.sdolte.com）是从事“ALC板,蒸压加气混凝土板,钢桁架轻型复合板,钢骨架轻型板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭经理。