

液氧常压储罐 杜尔 徐州储罐

产品名称	液氧常压储罐 杜尔 徐州储罐
公司名称	苏州杜尔气体化工装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和科技园钰航路398号
联系电话	18550191066 18550191066

产品详情

关于LNG储罐系统工艺概述

由 LNG 液化装置及 LNG 卸车台送来的液化，经低温保冷管送进 LNG 全容罐储存。液化（LNG）经 LNG 潜液泵输出，LNG 储罐产生的闪蒸气（BOG）通过 BOG 系统回收，安全阀后气体通过安全放散气体（EAG）系统进入火炬或放散。

进液、吹扫、预冷系统。.....

现场安装及施工前准备

1、施工准备

(1)组织施工人员熟悉图纸和施工规范要求，明确施工方案确定的施工程序和安装方案，徐州储罐，明确储罐施工各工序的质量标准和安全注意事项。(2)按工程总平面图和施工组织设计的安排，布置施工场地。(3)接通施工用电、用水、平整运输通道和吊装占位的场地。(4)吊车、焊机、台钻、磨光机、弯管机、砂轮切割机、氧气设备、脚手架等施工工具准备充足。

2、基础验收及定位

(1)检查储罐基础标高、表面水平度及定位尺寸(包括内外筒体锚固带)并清理干净。基础验收资料齐全，应有施工设计单位的基础设计蓝图、混凝土石块实验报告、基础竣工移交单，包括标高误差、中心误差、坐标位置等。水平标高基准点以设计图为准。按蓝图技术要求和有关技术规范进行复查验收，4x5000 立方LNG储罐，基础检查验收后，资料归入安装施工档案。

(2)根据图纸要求，首先在基础上定出0°、90°、180°、270°轴线及中心点，做出明显的标记并作为基准。以指导以后的底板铺设，并作为扶梯定位和管口方位的依据。

3、设备开箱清点验收(半成品复验)

按设备安装顺序对现场设备进行开箱清点，检查质量、核实数量，并做好记录。开箱清点按设备供货单位提供的装箱清单为准。设备及材料清点完毕将检查签证收入档案。

施工后的控制

(1)无损检测：LNG储罐存在诸多的焊缝数量，应综合使用RT、PT、UT等有效检测手段。实施之前，液氩常压储罐，签署检测委托书，液氧常压储罐，并按照该委托书出具检测结果和跟踪。

(2)罐体检验：对泵柱水压、罐体充水、气密性等进行试验，以检验出罐体施工实际质量。按照相关要求，应在内罐达到相应的液位时开展气密性试验，试验达到规范压力后即停止。

液氧常压储罐-杜尔(在线咨询)-徐州储罐由苏州杜尔气体化工装备有限公司提供。苏州杜尔气体化工装备有限公司(www.doercn.com)位于苏州市相城区元和科技园钰航路398号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前杜尔在储运设备中享有良好的声誉。杜尔取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。杜尔全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。