

扬州水电井工法样板 优良值得选择的公司 水电井工法样板展示区

产品名称	扬州水电井工法样板 优良值得选择的公司 水电井工法样板展示区
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

产品详情

砼浇筑及运输

工艺说明

(1) 柱水平接缝水泥砂浆接浆层厚度不应大于30mm，接浆层水泥砂浆材料应与浇筑混凝土浆液成分相同，混凝土应分层振捣，一般情况下分层厚度不超过300—500mm，振捣器插入下一层混凝土不小于100mm，振捣器不得触动钢筋和预埋件。派专人“看模”：模板和支撑变形监测、混凝土振捣密实程度检查和混凝土辅助振捣；

(2) 柱高超过3m时，应采取措施用串桶或在模板侧面开门子洞安装斜溜槽分段浇筑；

(3) 柱混凝土应一次浇筑完毕，如需留施工缝时应留在主梁下面。无梁楼板应留在柱帽下面。
次数用完API KEY 超过次数限制

边梁模板安装

工艺说明：边梁支模体系严禁与外架连接。板模板安装

工艺说明:根据立杆支撑位置图放线，保证每层立杆都在同一条垂直线上，扬州水电井工法样板，应确保上下支撑在同一竖向位置上。对需起拱的模板，应先支好模板，然后将跨中的可调支托丝扣向上调动，调到要求的起拱高度。剪力墙模板安装

工艺说明：剪力墙外墙模板安装时，需预留老螺杆并贴海绵胶，防止上下层接茬处错台及漏浆。内墙墙根处为防止烂根，模板下部外侧采用砂浆封堵。施工准备工作

(1) 按图纸和操作工艺标准向班组进行交底，水电井工法样板公司，对钢筋绑扎安装顺序予以明确规定：

(2) 施工方案中，对于锚固、搭接、连接等各节点的引用应给予明确，水电井工法样板展示区，统一方案、施工、验收依据一致。

(3) 材料准备：成型钢筋、钢丝、垫块等到位；

(4) 主要机具准备到位。次数用完API KEY 超过次数限制

原因分析

浇筑砼前柱根部、梁、板底部残留杂物未干净。 施工缝处理不当。

防治措施

梁、板中的杂物采用人工清理然后用水冲洗至柱内根部，柱或短肢墙根部模板开清渣口。 施工缝是砼接触处，应先将施工缝处的残留的松散砼凿掉，冲洗干净，保持湿润，然后将同标号的水泥浆刷面再浇筑砼。 监理在签署砼浇灌许可证前，必须作全mian的检查。原因分析

板面未采取二次赶压收光。 砼强度未达到1.2Mpa，板面上人、上料产生冲击荷载、搭设支撑。 模板支撑未支承在坚硬的基土上，垫板支承面不足，浇筑砼时或早期养护时发生下沉。次数用完API KEY 超过次数限制

扬州水电井工法样板-优良值得选择的公司-水电井工法样板展示区由河南优良建筑工程有限公司提供。河南优良建筑工程有限公司（www.hnyljz.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！