

工序样板展示 优良 泰州工序样板

产品名称	工序样板展示 优良 泰州工序样板
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

产品详情

轻钢龙骨安装要求：施工工艺样板套内所有吊顶区域，天花轻钢龙骨均需按工艺工法安装完成。吊顶高低叠级转角位局部封板要求：其中一处转角位封一层L角（300mm*600mm长）9mm多层板；另一处转角位多层板、石膏板封板完成，工序样板展示区，同时将高低叠级处的装饰石膏线及反光灯槽（转角长度不小于1000mm）安装完成；其余转角位及天花高位大面均保留轻钢龙骨完成面，不封板。天花开孔要求：天花低位封板部分的天花灯孔、风口及设备检修孔洞需全部开好，成品检查口需安装一个样板。

机电综合管线样板，工艺说明：空间管线尽可能采用共用支吊架做到整齐有序，走向和分色标示要清晰，管道保温要求严格合缝，排烟管道要求采用角钢法兰。板为双层钢筋时，两层筋之间须加设钢筋马蹬，泰州工序样板，以确保上部钢筋的位置，上层钢筋相交点全部绑扎，负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。梁底和板底保护层垫成品砂浆垫块。管中管采用石棉水泥表面加防火胶泥封堵。

钢筋套筒连接样板，做法标准：1、钢筋下料采用无齿锯切割，端面平直；2、钢筋套筒合格，工序样板公司，钢筋螺纹加工牙形饱满，无断牙秃牙等缺陷。螺纹加工完毕，应套保护盖保护；3、套筒连接采用扭矩扳手连接，拧紧力矩值符合规范要求；4、逐一检查，合格后点油漆标明。质量标准：1、钢筋端头应与轴线垂直，不得有马蹄形或挠曲；2、扭矩扳手拧紧力矩值符合规范或设计要求，力矩扳手的精度为±15%；3、连接后每端外露不能超过一个完整丝；4、两条互相连接的钢筋肋部应在一条直线上。

工序样板展示-优良(在线咨询)-泰州工序样板由河南优良建筑工程有限公司提供。河南优良建筑工程有限公司（www.hnyljz.cn）是一家从事“工艺质量样板,厨卫质量样板,地下室防水结构质量样板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“优良”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使优良在水泥及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

