

非开挖施工工工艺 西宁非开挖 华伟建设

产品名称	非开挖施工工工艺 西宁非开挖 华伟建设
公司名称	陕西华伟建设有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区太元路中段
联系电话	15191905429

产品详情

陕西非开挖mpp电力管价格_陕西非开挖定向钻

陕西非开挖定向钻陕西非开挖mpp电力管价格_陕西非开挖定向钻

陕西华伟建设有限公司主要以陕西顶管施工，陕西非开挖工程，陕西定向钻施工为主的大型企业.我公司规模庞大，非开挖工程，拥有雄厚的资金实力，强大的科研团队，先进的技术生产设备...陕西非开挖mpp电力管价格，欢迎您的了解，陕西华伟建设有限公司承接各地的非开挖顶管工程。

陕西非开挖顶管施工在顶进前的准备工作陕西华伟建设为您解答

陕西非开挖顶管施工在顶进前的准备工作 陕西华伟建设为您解答

地下管网建设中，非开挖顶管施工的工程质量较高，因此大受欢迎。不过，我公司今天为您介绍的是在这一工程的顶进工作之前，我们需要做好哪些准备工作。

从人员上来说，在机头下井之前，各小组的工作人员应该到位，并完成相关项目的检查工作，确保工程顺利进行。对于管材，施工单位应该按照预先提出的技术要求进行现场验收，禁止提前验收，以免出现质量问题。连接机头和尾管的端面密封胶垫***多预备一两个，以防施工中出现损坏，西宁非开挖，没有替换胶垫，影响工程效率。

在工作井和接收井的两边，非开挖施工方案，分别有定位钉，在顶进之前需要再次进行复核，同时采取有效措施保护定位钉，延长其使用时间。工作井的内壁应该标高复核点，洞口的横竖轴线应该在施工前确定好并且表示在井壁上。

有关非开挖顶管施工在顶进前的准备工作，我们今天先介绍到这里，以后我们会继续为您进行相关介绍

1、中继间

在长距离顶进过程中，当顶进阻力超过容许总顶力时，无法一次达到顶进距离时，须设置中继间分段接力顶进。本顶管工程在顶进长度超过100米时，考虑在机头后设置一只中继间，并采用触变泥浆注浆工艺

中继间由前壳体、千斤顶及后壳体组成。前壳体与前接管连接，后壳体与后接管连接，前后壳体间为承插式连接，两者间依靠橡胶止水带密封，防止管道外水土和浆液倒流入管道内。

非开挖施工工工艺-西宁非开挖-华伟建设由陕西华伟建设有限公司提供。陕西华伟建设有限公司（www.hwjs.cn）在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华伟建设一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。