

大件起重吊装 芜湖大件起重 芜湖时雨起重装卸

产品名称	大件起重吊装 芜湖大件起重 芜湖时雨起重装卸
公司名称	芜湖市时雨起重装卸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区安徽芜湖鸠江经济开发区官陡门路115号
联系电话	13956168752

产品详情

吊车操作安全要点有哪些，下面吊车出租公司来给大家介绍一下吧。

1、滚筒缠绳不紧

大件吊装拆除，吊车或机动卷扬机滚筒上缠绕的钢绳排列较松，致使受大负荷的快绳勒进绳束，造成快绳剧烈抖动，极易失稳，结果经常出现继续作业危险，停又停不下来的尴尬局面。

2、临时吊鼻焊接不牢

(1)临时吊鼻焊接强度不够。这里所讲的焊接强度不够，是指由于焊接母材表面锈蚀，施焊前清除锈斑不彻底，造成焊肉外表美观丰实，而实际焊肉与母材根本没有熔解在一起，载荷增加或受到冲击，便发生断裂。

(2)吊鼻受力方向单一。在吊立或放倒长柱形物体时，随着物体角度的变化，吊鼻的受力方向也在改变，而这种情况在设计与焊接吊鼻中考虑不足，致使有缺陷的吊鼻在起重作业中突然发生折断(掰断)。这类情况需要事先在吊鼻两侧焊接立板，立板大小厚度最好由技术人员设计。

(3)吊鼻焊接材料与母材不符及非正式焊工焊接。

3、吊装工具或吊点选择不当

设立吊装工具或借助管道、结构等作吊点吊物缺乏理论计算，靠经验估算的吊装工具或管道、结构吊物承载力不够或局部承载力不够，一处失稳，导致整体坍塌。

4、滑轮、绳索选用不合理

设立起重工具时，对因快绳夹角变化而导致滑轮和拴滑轮的绳索受力变化的认识不足，大件起重搬运，导向滑轮吨位选择过小，拴滑轮的绳索选择过细，受力过载后造成绳断轮飞。

5、无载荷吊索具意外兜挂物体

有很多事故是这样发生的，起重工作已经结束，当吊钩带着空绳索具运行时，自由状态下的吊索具挂拉住已摘钩的被吊物或其它物体，操作的司机或指挥人员如反应不及时，瞬间事故便发生了，大件起重多少钱，而这类事故对作业人员和起重机具具有非常恶劣的后果。

吊车出租厂家介绍吊车的正确保养方法

吊车在行业操作工序中，其吊车配件减压阀的常见问题有调压失灵、阀芯径向卡紧、工作压力调定后出油口压力自行升高、噪声、压力波动及振荡等。一般在吊车施工的情况下，吊车主阀减压口关阀时，由于主阀芯卡住，锥阀未安装在阀座孔内，外控口未堵住等，也是使出油口压力不能上升的原因。由于主阀芯卡住也是使出油口压力随进油口压力变化的原因。调节吊车调压手轮时，出油口压力不下降。其原因主要由于主阀芯卡住引起。出口压力达不到最低调定压力的原因，主要由于先导阀中形密封圈与阀盖配合过紧等。

芜湖吊车租赁厂家介绍小型吊车注意安全事项

- 1、凡参加施工的人员，必须持证上岗熟悉起吊方法和工程内容，按方案要求进行施工，并严格执行规程规范。
- 2、在施工过程中，施工人员必须具体分工，明确职责。在整个吊装过程中，要切实遵守现场秩序，服从命令听指挥，不得擅自离开工作岗。
- 3、有吊装过程中，应有统一的指挥信号，参加施工的全体人员必须熟悉此信号，以便各操作岗位协调动作。
- 4、吊装时，整个现场由总指挥指挥调配，各岗位分指挥应正确执行总指挥的命令，做到传递信号迅速、准确，并对自己职责的范围内负责。
- 5、整个施工过程中要做好现场的清理，大件起重吊装，清除障碍物，以利操作。
- 6、施工中凡参加登高作业的人员，必须经过身体检查合格，操作时系好安全带，并系在安全的位置。工具应有保险绳，不准随意往下扔东西。
- 7、施工人员必须戴好安全帽，如冬季施工，应将防护耳放下，以利听觉不受阻碍。
- 8、带电的电焊线和电线要远离钢丝绳，带电线路距离应保持在2米以上，芜湖大件起重，或设有保护架，电焊线与钢丝绳交叉时应隔开，严禁接触。
- 9、在吊装施工前，应与当地气象部门联系了解天气情况，一般不得在雨雪天、露天或夜间工作，如必须进行，须有防滑、充分照明措施，严禁在风力过大时吊装。

大件起重吊装-芜湖大件起重-芜湖时雨起重装卸(查看)由芜湖市时雨起重装卸有限公司提供。“ 吊车出租_叉车出租_大件吊装_厂房搬迁_大件起重运输电话 ”就选芜湖市时雨起重装卸有限公司 (www.sydjzqx88

6.com)，公司位于：安徽省芜湖市鸠江区南翔万商贸物流城一区2D#楼5026，多年来，时雨起重坚持为客户提供好的服务，联系人：后经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。时雨起重期待成为您的长期合作伙伴！