

# 幼儿园塑胶跑道施工 幼儿园塑胶跑道 天津鼎亚体育设施工程

产品名称	幼儿园塑胶跑道施工 幼儿园塑胶跑道 天津鼎亚体育设施工程
公司名称	天津鼎亚体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明街道明湖苑25号楼1门101室
联系电话	15922139916

## 产品详情

### 根底施工工艺，原土压实

根底施工工艺，原土压实：在原有的土基上停止清表，幼儿园塑胶跑道施工，肃清积水、杂物等，推平回填多余的土方，清表完毕后对土基停止压实。采用压路机碾压数遍，碾压后不得呈现松软、弹簧等现象，压实度须大于95%，幼儿园塑胶跑道厂家，压实过程中如呈现"起皮""弹簧"等现象。

应停止换土或加灰处置后重新碾压，原土碾压到达请求后停止下一道工序的施工，120mm混凝土（商品混凝土标号在C25以上），100mm碎石稳定层（大块骨料占比60%）混凝土养护以及收缩缝砌割。在浇筑终了的12小时以内对混凝土加以掩盖和浇水。

养护期间应有专人担任，整个养护过程需求20天。在混凝土浇捣终了后，经过养生混凝土强度到达20%~30%设计强度时既可切割收缩缝。依照缩缝或纵缝的位置运用切缝机切割成缝，其宽度约在5mm.运动场排水。对原有的排水系统停止，修补。

## 臭氧及亚硫酸、的污染

- 1.全天候性：任何季节及温差，皆保持高水准的品质，雨后即可使用，提高利用率。
- 2.施工快捷：由于采用特殊材料，幼儿园塑胶跑道，故施工对天气要求不高，实用了专业施工机械，缩短了施工时间。
- 3.弹力适当：多孔的成型材，具适度的弹性及反弹力，减少运动伤害。
- 4.耐候性强：特殊的胶粒表面，能抵抗紫外线臭氧及亚硫酸、的污染，延长使用寿命。
- 5.性价比高：表层不掉颗粒，维护简便，节省管理费用。

塑胶跑道施工公司摊铺操作工序时刻检查将在刮尺两边控制厚度的标尺，如果发现标尺的高度达不到规定的厚度，必须及时调整到规定的厚度。

- e.修边工序的任务是随着摊铺面积的增加，及时、仔细、认真的做好接缝边的修整工作。
- f.修边操作工必须来回检查接缝边。如果发现新铺胶浆面高于已固化塑胶面（或模条边），必须及时将该处的多余胶浆刮走，幼儿园塑胶跑道价格，如果发现新铺胶浆液面低于已固化塑胶面（或模条边），必须用新胶浆将该处补足至固化塑胶面（或横条边）。
- g.撒胶粒工序的任务是根据胶浆固化情况及时铺撒面胶粒。

h.撒胶粒操作工必须注意胶浆固化情况，根据经验控制撒胶粒时间，如果发现撒胶粒时间偏早，胶粒有下沉的地方补撒少许胶粒；如果发现撒胶粒时间偏迟，及时处理，处理办法有：撒一层均匀胶粒加压，再用扫帚在其上轻轻拍打，证下层胶粒能够部分嵌入胶粒中；如果发现撒胶粒时间过迟，处理方法是，该区域胶粒不撒，待第二天在其上刮涂一层胶浆，撒上胶粒即可。

幼儿园塑胶跑道施工-幼儿园塑胶跑道-天津鼎亚体育设施工程由天津鼎亚体育设施工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津鼎亚体育设施工程有限公司（[www.dingyatiyu.com](http://www.dingyatiyu.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!