

天津楼道监控安装施工 南开区信德铭浩 天津楼道监控安装

产品名称	天津楼道监控安装施工 南开区信德铭浩 天津楼道监控安装
公司名称	天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区鞍山西道259号时代数码广场301第三层p11柜
联系电话	15302092838 15302092838

产品详情

安装安防监控的基本要求

1、浪涌抑制/线路保护

在系统电源输入处配置浪涌保护器是所有成功系统的共同特性。尽管很多安保系统都使用了UPS，但是需要注意的是并非所有的UPS都带有内置的浪涌保护。同样的，视频和数据线路也需要加以保护。

2、电缆的质量

另外需要关注的是同轴电缆的质量，RG59U，天津楼道监控安装价格，RG6和RG11均要求是100%铜芯，及95%的铜质编织屏蔽层。线路环接的电阻不能超过15欧姆。

3、地环回路

正确的接地可以把地环回路的影响降低至。不同接地之间的电压差不应超过100mVAC(测量断开的同轴电缆和屏蔽层和设备后面BNC接地端之间的压差)。

摄像头监控系统关于：

1. 接通电源，电源指示灯不亮。

A. 检查电源有否加到接线柱。

B. 检查电源保险丝是否损坏。

2. 通电即烧保险

a. 检查接线端子的公共端(com)有没有错。

B. 检查云台输出电压选择有否选对。

3. 电源灯亮但无法控制

a. 信号线是否接对。

B. 控制时信号灯闪烁否。

C. 有否正确编码。

4. 控制不灵乱转

a. 检查控制码信号线。

B. 同一条信号线控制线过长。

C. 同一条信号线串(并)接过多的

摄像头监控系统关于：矩阵

1. 编程是否正确，有无遗漏之处。

A. 使用分控键盘时，对监控系统监视器的分配和授权的编程是否正确。

B. 设置报控和录像时，有否正确连接报警设备。编程是否合理(相关设备的数据冲突)。

C. 连接外部受控设备。如快球、、报警设备，天津楼道监控安装费用，要注意说明书所提供的数据端口。正确连接和编程。

2. 矩阵的故障

a. 开机无显示，请查看保险丝。

B. 32路以上监控系统矩阵箱开机无显示，查看插板自查发光二极管工作是否正常。不正常时，天津楼道监控安装，重插该板。

C. 某路无输出时，天津楼道监控安装施工，可调换一路正常的画面，以便查看是监控系统矩阵问题还是其它问题。

D. 控制失效，请查看是否接对控制端口，受控器有否编码;更换另一端口试一试。

天津楼道监控安装施工-南开区信德铭浩-天津楼道监控安装由天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心提供。天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心（www.xindeminghao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。信德铭浩——您可信赖的朋友，公司地址：天津市南开区鞍山西道名利达电子商城B区3楼368室，联系人：杨经理。