

黄石蒸汽管道 蒸汽管道施工 江星锅炉

产品名称	黄石蒸汽管道 蒸汽管道施工 江星锅炉
公司名称	武汉江星锅炉成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市洪山区雄楚大道碧桂园生态城
联系电话	13808603503 13808603503

产品详情

武汉江星锅炉成套设备有限公司是锅炉专业厂家，生产锅炉，热水锅炉，燃气锅炉，燃气蒸汽锅炉，天然1气锅炉，规格齐全质量欢迎选购！我公司为使用户确信产品质量及使用性能，真正使用放心，可根据资金情况酌情付款的优惠政策，欢迎新老客户来电咨询！

目前，城市集中供热热源主要有热电厂、集中锅炉房等，这些热源要在工业生产和日常生活中得到应用，必须通过管道进行输送。因此供热管道的设计、设置、安装正确与否将直接影响整个供热管网的安全运行。那么，工业蒸汽管道设计规范有哪些？

武汉江星锅炉成套设备有限公司是锅炉专业厂家，生产锅炉，热水锅炉，蒸汽管道施工，燃气锅炉，燃气蒸汽锅炉，天然1气锅炉，规格齐全质量欢迎选购！我公司为使用户确信产品质量及使用性能，真正使用放心，可根据资金情况酌情付款的优惠政策，欢迎新老客户来电咨询！

蒸汽管道吹扫是指蒸汽管道在焊接、试压、试漏后，利用蒸汽将管道中的杂质、灰尘、焊渣等吹除，起到清洁管道的作用。蒸汽管道属于热力管道原则上用蒸汽吹扫。

工具/原料

靶板、靶板架、蒸汽源、消音1器、警戒线、临时接头、防烫手套、短节、法兰、电动阀、吹扫记录本、消防设施。

方法/步骤

- 1、靶板制作。靶板的材料可以选用抛光的紫铜片，也可以为抛光的铝片。长度需为贯穿整个管子内径，宽度为6%~8%，靶板安装在靶板架上，距离吹扫管末端约1米。
- 2、安装1消音1器，连接好蒸汽源，拉好警戒线，再次检查安装是否符合要求，确定所需人员是否到位。

3、暖管。暖管应缓慢，先向管内缓慢的通入少量蒸汽，蒸汽管道厂家，对管道进行预热，当管道首端和末端温度相近时，再增大蒸汽量进行升到使用时的温度。首次暖管过程适当长一点，时间控制在4~5小时。暖管过程中要及时排掉管道内的冷却水，防止水锤现象。

4、吹扫。再暖管进行完后，可以增大蒸汽量进行吹扫，吹扫过程中及时观察各管道的热膨胀情况。吹扫进行大概4~8次。

5、冷却。将管道自然冷却到大约100 后，观察靶板情况再决定是否进行吹扫，如不合格，重复上3~5步骤。

6、拆除靶板等，黄石蒸汽管道，按照工艺图纸恢复管道。

注意事项

蒸汽流速不应低于30m/s。吹扫过程中，应先主管路后支管路的顺序。

武汉江星锅炉成套设备有限公司是锅炉专业厂家，生产锅炉，热水锅炉，燃气锅炉，燃气蒸汽锅炉，天然1气锅炉，规格齐全质量欢迎选购.！我公司为使用户确信产品质量及使用性能，真正使用放心，可根据资金情况酌情付款的优惠政策，欢迎新老客户来电咨询！

一般装置的蒸汽管道宜架空敷设，不宜管沟敷设，更不应埋地敷设。由工厂系统进入装置的主蒸汽管道，一般布置在管廊的上层。蒸汽管道应按下列要求布置：

(1)蒸汽支管应自蒸汽主管的顶部接出，支管上的切断阀应安装在靠近主管的水平管段上，以避免存液。

(2)蒸汽主管的末端应设分液包；

黄石蒸汽管道-蒸汽管道施工-江星锅炉(推荐商家)由武汉江星锅炉成套设备有限公司提供。武汉江星锅炉成套设备有限公司（www.whjxgl.cn/）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！