

厨房通风管道加工安装 享丰暖通通风 宁海通风排烟工程

产品名称	厨房通风管道加工安装 享丰暖通通风 宁海通风排烟工程
公司名称	宁波享丰暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波高新区创苑路
联系电话	15988613519

产品详情

宁波享丰暖通设备--通风排烟工程；

风管起吊：

、按系统软件序号和标识开展安装；查验安装位置主抓的规格，北仑区通风排烟工程，法兰安装是不是恰当；风管及法兰制做容许误差是不是符合要求；风管安装前要消除其中、外表面及管中脏物。

、起吊风管，在风管下安装横担和抗震垫，用平垫圈、弹垫、螺帽固定不动横担。

、按设计方案规定安装联接风管、排风系统构件，白铁通风排烟工程，对金属材料法兰和金属材料自然通风构件做隔热解决。

宁波享丰暖通--通风排烟工程--风管加工厂家；

宁波享丰暖通设备--通风排烟工程；

成型：

、用刷子在板材激光切割表面刷涂胶黏剂。待点胶不粘手时，将风管控制面板按设计方案规定黏合，并且用刮平。

、查验板材接缝处粘合是不是做到产品质量标准，搞好管段标识。

风管联接：

、在采用PVC及铝合金型材成型联接件时，应留意联接件壁厚，接插法兰件的厚度应大于1.5毫米，筒体薄厚与法兰槽总宽需有0.毫米~0.5毫米过盈量，软件面应涂上胶黏剂；

、主风管上立即张口联接支风管可采用90°联接件或别的专用型联接件，联接件四角处；应擦抹密封剂，主风管与软性风管的联接应留意将环形槽口顶在夹芯板上，车间通风排烟工程，再扳边固定不动；

宁波享丰暖通--通风排烟工程--风管加工厂家；

宁波享丰暖通设备--通风排烟工程；

1工业生产通风管道方案设计需充分考虑的主要因素

工业生产通风管道设计过程中，需充分考虑的主要因素有通风管道内汽体流通性的阻力和通风管道内的压力分布。通风管道内汽体流通性的阻力有两一部分。一部分是由于汽体本身的黏滞性及与壁厚正中间的摩擦导致的机械能危害，即摩擦阻力。另一部分是汽体穿过通风管道中的管件和机械设备时，出水量的方向和规格的不断变化与导致涡流造成相对比较集中的机械能危害，即一部分阻力。

宁波享丰暖通--通风排烟工程--风管加工厂家；

厨房通风管道加工安装-享丰暖通通风-宁海通风排烟工程由宁波享丰暖通设备有限公司提供。宁波享丰暖通设备有限公司（www.nbtfgc.com）位于宁波高新区创苑路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前享丰暖通在风机、排风设备中享有良好的声誉。享丰暖通取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。享丰暖通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。