

湖北钢模板 钢模板定做 晋襄源

产品名称	湖北钢模板 钢模板定做 晋襄源
公司名称	湖北晋襄源工程机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区伙牌镇工业园
联系电话	13972245384

产品详情

为保证具有足够的支承能力和外观质量，用于墩柱和盖梁施工的模板全部采用钢模板。湖北晋襄源工程机械制造有限公司安装墩柱钢模板的步骤如下：

- 1、模板打磨：每次安装墩柱钢模板前对模板采用角磨机抛光打磨，钢模板定做，然后涂刷脱模剂。
- 2、模板拼装：墩柱模板采用厂家定型钢模板，安装前进行就地试拼，拼装高度应大于施工墩柱高度；拼装完成后，检查模板拼装质量，符合规范要求后安装。
- 3、确定模板平面位置：安装前，放出墩柱模板位置线，以保证墩柱模板平面位置的准确。
- 4、模板安装：采用汽车吊吊装对位、人工拼装，圆柱钢模板接缝处贴双面胶条。
- 5、调整及固定：模板上部用少3根钢丝绳配合手拉葫芦分别连接到临时地锚上，钢模板厂家，检查其与模板外划的复核线是否重合并指挥人用手拉葫芦进行调整，将模板内清理干净，模板底部承台接缝处，用砂浆封堵。
- 6、搭设施工平台：施工时施工人员施工操作平台采用钢管支架搭成“回”字型断面形式。
- 6、为防止建筑钢模板下口跑浆，设备建筑钢模板前，对建筑钢模板的承垫底部先垫上20mm厚的海绵条，若底部严峻不平的，应先沿建筑钢模板内边线用1:3水泥砂浆，依据给定的标高线找平(找平层不得伸入墙内)。外墙，外柱的外边根部依据标高线设置建筑钢模板承垫木方，与找平砂浆上平交圈，以保准标高准确和不漏浆。

- 7、设置建筑钢模板(保护层)定位基准，湖北钢模板，即在墙，柱主筋上距地上50~80mm处，钢模板公司依据建筑钢模板线，按保护层厚度焊接水平支杆，以防建筑钢模板的水平移位。
- 8、墙，柱钢筋绑扎结束;水电管线，预留洞，预埋件已设备结束，绑好钢筋保护层垫块，并办妥隐检手续。
- 9、建筑钢模板拼装，一切板面有必要结实固定在龙骨上。
- 10、关于拼装结束的建筑钢模板，钢模板公司应按图纸要求查看其对角线，平坦度，外型尺度及结实是否有用;并涂刷脱模剂，分门别类放置。

钢模板在施工的同时，有不同的安全施工事项需要注意，那么，圆柱钢模板在施工中需要注意哪些安全事项呢？

圆柱钢模板其本身的存在就是为了一些圆柱形的建筑物场合使用的，多为桥梁模板，现代化大部分的建筑物建筑的时候都是需要使用到圆柱模板，使用圆柱模板比普通的方形的模板效果好，通常圆柱模板都是密实的，不需要太多的步骤，使用的时候通常都是去来就可以直接的使用了，节省了一部分的建筑时间，这对于大部分的建筑物来说都是必要的。下面河南伟志模板在这里为大家分析一下圆柱模板的施工安全事项。

- 1、进入施工现场人员必须戴好安全帽，钢模板生产厂家，高空作业必须系牢安全带。
- 2、拆模时应相互配合，协同工作，传递工具时不得抛掷。
- 3、模板支设做到工完料净场地清，需用材料摆放整齐。
- 4、吊装转移模板设专人指挥。
- 5、进场前做好员工环保教育，提高员工环保意识。
- 6、加强机械管理，减少施工过程中的噪音。

湖北钢模板-钢模板定做-晋襄源(诚信商家)由湖北晋襄源工程机械制造有限公司提供。湖北晋襄源工程机械制造有限公司(www.xyjxygs.com)为客户提供“普通机械,矿用机械产品,普通起重机配件,钢模板生产,销售”等业务,公司拥有“普通机械,矿用机械产品,普通起重机配件,钢模板生产,销售”等品牌,专注于工程机械配件等行业。欢迎来电垂询,联系人:段经理。