

模压化粪池公司 模压化粪池 建明水暖现货供应

产品名称	模压化粪池公司 模压化粪池 建明水暖现货供应
公司名称	泉州市建明水暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市永和镇西坑村群星东路81号
联系电话	15805951119

产品详情

三格化粪池如何安装

三格塑料化粪池安装类型主要有：“一字型”、“品字形”、“L型”，可根据环境选择安装类型。其安装方法相同，不同之处在于三个瓮体的摆放位置、角度不同。安装前准备工作：要有一定的工具，根据用户需求和具体情况，模压化粪池公司，选好化粪池的位置、确定形状和池子的大小，按照实际推广容积和各瓮长度量好尺寸，挖三瓮粪池坑。然后具体安装：瓮体：瓮体均采用工程聚丙烯（PP）原料，注塑机制作而成。按尺寸摆放三个瓮体，具体摆放位置按实际情况而定。

三格塑料化粪池用过粪管连通，用专用的密封胶涂在上桶与下桶的直径口周围，通过螺丝口连接即成瓮体。过粪管：这是提高粪便无害化效果的关键。首一瓮进入第二瓮的过粪管的位置宜放在第二瓮有效深度的下约1/3处角度以45—60度为宜，使之真正起到中层过粪的关键的作用；第二瓮进入第三瓮的过粪管下口在第二瓮体的1/2处，一二瓮的过粪管的两个上口离瓮口有一定距离。进粪管：塑料管，内壁光滑、防止结粪。便器：三瓮化粪池专用陶瓷便器，与进粪管联接，也可直接置于第一瓮上。

泉州市建明水暖设备有限公司专业生产加工不锈钢水塔、方型水箱、消防水箱、化粪池、不锈钢管钉、管夹、地漏、天台罩、不锈钢香炉等等水暖管道零件。有需要可拨打图片上的号码，欢迎致电详谈！

化粪池安装前注意事项

1.产品运至工地时，安装前应对产品进行验收，模压化粪池价格，是否符合所需要的型号，检查有无破损。

2.产品吊装就位时检查进出口方向是否正确。

3.检查坑槽深度是否符合工程标高设计要求。

4.检查进出水口的各尺寸是否符合规定要求。

5.检查产品安装就位后是否1/2后再进行回填土，回填土是否密实，回填土达到标准后检查产品内的水是否距顶部30 - 40cm。

8.3安装步骤：

1、化粪池建好后，应先试水，观察把子是否有渗漏，如有渗漏，必须修补至不渗漏方可投入使用。渗漏检查方法，各池加满水，24小时水位下降1cm以内为不渗漏。

2、卫生厕所在使用前，di一池必须加河塘水或井水至池过粪管下口被浸没，使粪便入池后易于化粪池发酵。第二池和第三池不要加水。

3、厕内备用器具：卫生厕所必须备有盛水用的水桶或水池，模压化粪池使用寿命，水勺，洗刷便器用的毛刷，盛便纸用的纸篓(捅)，蹲(坐)便器要有盖板，便午密闭防蝇，模压化粪池，如条件允许，厕内可配洗手设施。

使用及管理

1、农村户厕的三格化粪池容积一般在1-2米³左右，由于容量较小，如果化爽后粪液没有进行集中处理，生活污水不能进入三格池内。

2、每次便后，必须养成水冲的习惯，每次用水约2kg左右，不可元节制用水，以免因粪便贮存时间过短而达不到无害化要求。用纸宜用软质、易分解的卫生纸，不宜使用其他的纸张或杂物，以免造成弯管堵塞，同时可延长清渣时间。

3、清渣时间视使用管理情况而定，一般每年或2-3年清渣一次。粪渣在使用前必须经高温堆肥、沼气发酵或用处理，处理的方法随后介绍。

4、用肥时，必须从第三格取粪液，不能从第二格或di一格直接取粪。第三格禁止倒入新鲜粪液。不利用时，可由第三格出粪口排入下水沟，但不能直接排入作为饮用水水源的水体。

泉州市建明水暖设备有限公司专业生产加工不锈钢水塔、方型水箱、消防水箱、化粪池、不锈钢管钉、管夹、地漏、天台罩、不锈钢香炉等等水暖管道零件。有需要可拨打图片上的号码，欢迎致电详谈！

模压化粪池公司-模压化粪池-建明水暖现货供应(查看)由泉州市建明水暖设备有限公司提供。泉州市建明水暖设备有限公司(www.qzjianming.cn)是从事“水暖管道零件,水暖设备,五金产品,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邹经理。