

硅PU球场施工

产品名称	硅PU球场施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	优正体育:工艺
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

硅PU球场施工

在硅PU球场的工程施工环节中会有特地的防水层建造。大家都知道它是硅PU球场建造中最重要的施工工艺，针对防水层而言，防水性怎么样是会面临许多情况影响的。这样到底什么情况会影响到硅PU球场防水性呢？

1、硅PU球场基础层面清洁不到位

硅PU球场工程施工，在这之前是需要针对其基础层面做清洁的。要是清洁不到位的情况，这样就比较容易影响到防水层与基础层面的粘接性，进而影响到防水效果。不管是基层有灰尘或是杂物的存在，都是会影响到最终的防水效果，所以一定要在工程施工之前完成清洁作业。

优正体育189-7115-3177

2、硅PU球场防水层涂抹不到位

防水层的涂料一定要做到相应的厚度才能够保证其防水效果。要是防水层涂料过薄就比较容易导致存在涂抹不到位的情况。如此一来不但会导致防水性差，而且还会存在起砂亦或是积水的问题产生。在此要提示各位，做防水层建造的时候一定要保证多次反复的涂抹，这样能够保证足够的强度，防止出现防水膜层断裂的情况产生。不然再好的防水涂料也不能打造出完美的防水层。

3、硅PU球场基础层不干燥

要是硅PU球场施工前基础层不干燥的情况，也是比较容易影响到防水性的。因为基础层潮湿的情况存在，就比较容易导致防水层做完之后存在气泡亦或是被剥离的情况产生。在工程施工之前一定要保证基础层的干燥。如果是新工程完毕的情况，那样最少需要在干燥二十八天之后再作工程施工，以防导致后期防水层失效。这样在工程施工之前一定要保证基层的干燥性，进而保证防水层与基层的粘接力，防止出现剥落问题。

硅PU球场的防水性会面临以上这些情况的影响。这样在工程施工之前一定要完成基层处理，处理到位能够保证粘接力增强，这样使得防水层防水效果更好。当然，施工方的技术也是决定防水效果的关键因素。要是施工方经验丰富，这样在工程施工环节中就能够保证防水层的品质，进而保证硅PU球场工程施工完毕之后的防水性能。