

# 商丘桁架楼承板加工厂 通盛彩钢代理加盟 TD2 100桁架楼承板加工厂

产品名称	商丘桁架楼承板加工厂 通盛彩钢代理加盟 TD2 100桁架楼承板加工厂
公司名称	邯郸市通盛彩钢压型板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市丛台区107国道与北环路立交桥西5米路北
联系电话	18803306665

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邯郸市通盛彩钢压型板材有限公司

### 桁架楼承板加工厂

桁架楼承板加工厂厂家技术文章：1.可以作为现浇混凝土的长久模板，钢结构桁架楼承板加工厂，这样省掉了施工中安装和拆除模板等工序，从而节省了时间和劳动力2.根据不同截面形状，建筑桁架楼承板加工厂，楼承板机可以减少30%的楼板混凝土用量，减少的楼板自重又可以相应的减少梁，商丘桁架楼承板加工厂，柱和基础的尺寸，提高了结构的整体性能。3.当楼承板安装好以后可以作为施工平台使用，还可以作为楼板的底筋使用，减少了安装板筋的工作量。4.肋部可以放置水，电，管线，从而使结构层与管线合为一体，间接地加大了层高或降低了建筑高度，给建筑设计带来灵活性。

### 桁架楼承板加工厂

桁架楼承板加工厂厂家技术文献：钢筋桁架楼承板使用很多客户都知道其有优势，但对优势了解不是很清楚，小编下文为您分享。在传统的建筑施工中，由于模板这一工程，施工速度无法大幅度提高，与较钢筋桁架模板，性能，施工技术期与整体的施工速度相协调，钢筋桁架楼承板应运而生，装配式模板和连接件拆装方便，可多次重复利用，节约钢材，符合节能环保的要求，提高了劳动生产率，有效降低了产品成本，钢筋桁架是在后台加工场定型加工，现场施工需要先将压型板使用栓钉固定在钢梁上，再放置钢筋桁架进行绑扎，TD2-100桁架楼承板加工厂，验收后浇筑混凝土，机械化生产，有利于钢筋排列间距均匀、混凝土保护层厚度一致，提高了楼板的施工质量，装配式钢筋桁架楼承板可显著减少

现场钢筋绑扎工程量，加快施工进度，增加施工保证，实现文明施工。

钢筋桁架楼承板的运用，下面我司在安裝及排版设计层面为您详细介绍一下常见问题。（1）依照钢筋桁架楼承板装配图及其装配线安全操作规程开展装配线、检测、标志。（2）装配式建筑钢筋桁架楼承板应依照在排版图开展安裝，操纵好模板的基准线及钢筋桁架起止端基准线。（3）禁止部分的混凝土沉积高宽比\_过0.3m，禁止在钢梁和钢梁（或立柱支撑点）中间的楼承板的跨中位置乱倒混凝土。（4）不可将混凝土泵送管道支架立即支撑板在装配式建筑钢筋桁架楼承板的模板上。

商丘桁架楼承板加工厂-通盛彩钢代理加盟-TD2-100桁架楼承板加工厂由邯郸市通盛彩钢压型板材有限公司提供。“采光板,彩钢房,岩棉板,夹芯板,C型钢,Z型钢”就选邯郸市通盛彩钢压型板材有限公司（[www.hbtscg.com](http://www.hbtscg.com)），公司位于：河北省邯郸市丛台区107国道与北环路立交桥西5米路北，多年来，通盛彩钢坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。通盛彩钢期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.tscgcb.com](http://www.tscgcb.com)）还是从事采光板厂家，永年frp采光板价格，透明采光板批发的厂家，欢迎来电咨询。