开封渣场灰坝HDPE防渗膜焊接施工储油罐基础防渗膜

产品名称	开封渣场灰坝HDPE防渗膜焊接施工储油罐基础防渗膜
公司名称	泰安市恒瑞土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄工业园
联系电话	13505480586 13505480586

产品详情

HDPE土工膜的抗刺穿能力差， 故在施工前期要平整填埋场， 清理表面，
取出小石子树枝等尖锐物品。施工时
HDPE土工膜的铺设方法一般采用机械铺设和人力铺设相结合的方法进行， 按先边坡后基底，
先高处后低处的原则滚动铺设。HDPE 膜连接采取热焊式， 焊前须经过试焊工作， HDPE土工膜
焊条必须与制作HDPE 膜的树脂材料相同， 直径4mm 或5mm。
HDPE土工膜的铺设还应注意天气的变化， 在风雨雾天气， 避免铺设HDPE
膜、土工布的铺设是应避免起皱撕裂等现象， 保护HDPE 膜。铺好的HDPE 膜应及时用砂包压重， 防止
HDPE土工膜被大风吹起， 同时也保护HDPE 膜不受损伤。

泰安市格瑞土工材料有限公司专业生产： HDPE土工膜、垃圾场土工膜，北京土工膜，人工湖土工膜，渣场土工膜，灰坝土工膜，尾矿坝土工膜，污水池防渗膜，藕池防渗膜。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市恒瑞土工材料有限公司

恒瑞HDPE防渗膜用于小型水库除险加固中的应用详解：防渗膜的铺设方法。在铺设的过程中，需要与坝轴线方向垂直铺设，并保证膜和膜之间的搭接距离，防渗膜与下垫层之间要紧贴，做好压平工作。但是，也不要将膜拉得过紧，要有一点松度，膜底不要出现气泡。由于通常防渗膜都比较轻、薄，容易被风吹动，因此在铺膜的时候，每隔一定距离开挖土沟槽，作为防渗膜防滑枕，将防渗膜铺槽内，回填黏土或混凝土，以固定防渗膜，防渗膜铺设焊接完成后，还需要注意上覆保护层，渣场灰坝HDPE防渗膜焊接施工，其目的在于，能够为防渗膜上层的坝面护坡（现浇或六方块护坡）施工时保护防渗膜不受到

破坏，从而保证防渗膜防渗质量，为小型水库除险加固质量奠定基础。

泰安市恒瑞土工材料有限公司专业生产HDPE土工膜，山东HDPE土工膜，尾矿坝HDPE土工膜，氧化塘HDPE土工膜，主营产品有:HDPE土工膜，复合土工膜，hdpe防渗膜，土工布等产品，欢迎选用！

HDPE土工膜是一种新型的人工合成材料， 防渗性能好， 物理性能好， 施工简单，
造价低。以HDPE土工膜作为主要成分的防渗层，
在国外大型填埋场的应用中起到了良好的作用。借鉴国外先进的使用经验， 我国大型填埋场对HDPE土工膜的使用越来越广泛。对HDPE土工膜的深入研究有助于生活垃圾填埋场的稳定，
促使HDPE土工膜自身性能的改进， 进一步减少渗滤液的渗透量， 使填埋场与周围的环境和谐发展。

泰安市格瑞土工材料有限公司专业生产：垃圾场土工膜，北京土工膜，人工湖土工膜，渣场土工膜，灰坝土工膜，尾矿坝土工膜，污水池防渗膜，藕池防渗膜、HDPE土工膜。

开封渣场灰坝HDPE防渗膜焊接施工储油罐基础防渗膜由泰安市恒瑞土工材料有限公司提供。泰安市恒瑞土工材料有限公司（www.chinatgcl.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.tugongmo586.com）还是从事土工膜价格，HDPE土工膜，防渗土工膜的厂家，欢迎来电咨询。