九江套筒 钢筋的套筒连接 聚博工程材料

产品名称	九江套筒 钢筋的套筒连接 聚博工程材料
公司名称	南昌聚博工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区施尧路天使水榭公馆B栋7楼
联系电话	18579106635 18579106635

产品详情

直螺纹套筒取样规范

直螺纹套筒取样规范

1、接头的现场检验，按批进行接头抗拉强度试验、安装质量检验，同一施工条件、同一批材料、同等级、同型式、同规格接头，以500个为一个验收批；

2、每批抽10%的接头进行拧紧扭矩校核‘

3、每批随机截取3个接头作抗拉强度试验，强度试验如有1个试件不合格，应再取6个试件进行复验。连续10个验收批试件抗拉强度一次合格率为100%时，验收批可以1000个接头为一批。

一般每组三根，每根总厂控制在550mm，不过得分等级和地方标准，如果是一级还要取四根原材。

常州市邦东金属制品有限公司专业生产：直螺纹套筒、钢筋连接套筒、直螺纹套管

钢筋连接套筒的质量控制

根据所应用的施工环境不同钢筋连接套筒可有不同的型式，有标准型、正反扣丝型、异径型、加锁母型、扩口型等。当被连接钢筋不受约束时采用标准型;当被连接钢筋两端都不能转动，但一端轴向长度可调节，钢筋套筒多少钱，采用正反扣型套筒，此时转动套筒拧紧接头;当被连接钢筋两端都不能转动且轴向长度无法调节时采用加锁母型，此时拧紧的是套筒锁母;当被连接钢筋直径不同时采用异径接头;扩口型是为了对中而将钢筋连接套筒加长的套筒。

1)钢筋连接套筒进场的外观检查。

由于各套筒生产厂家的套筒外观不尽一致，难以统一要求，套筒的质量控制主要依靠生产供应单位对产品的重视和自律，施工现场对套筒的检查主要是:表面光洁、无污染、锈蚀、裂纹，螺纹牙型应饱满光滑、内外径同心，筒内壁无铁屑及杂物。套筒的外径偏差不能大于0.5

mm，长度偏差不能大于1

mm。套筒表面有明显的标识，标识的内容主要反映可以追溯产品原材料力学性能和加工批号，查验套筒标识的目的主要考虑当出现产品不合格时可以追溯其原因，划定不合格批次的范围，九江套筒，并采取有效的处理措施。套筒表面标记应该刻痕清晰，反映以下信息：名称代号、型式代号、主参数(钢筋强度级别)代号、主参数(钢筋直接)代号、厂家代号、可追溯原材料性能的生产批号。

2)钢筋连接套筒的出厂质量控制资料审查。

套筒的资料检查主要有产品合格证、产品质量证明书和可追溯产品的原材料力学性能型式检验报告。

三段止水螺杆双头丝规格

三段穿墙螺栓的布置对于模板结构的整体性、刚度以及强度影响都很大。

穿墙螺丝一般采用两端套丝的圆钢螺丝，又称对拉螺栓，也有用扁钢两端留长孔用楔形铁插入固定楔紧的。一种活动式穿墙螺栓装置，包括一根两端带螺纹的穿墙螺栓杆，设于穿墙螺栓杆两端的两个锥形管套，钢筋的套筒连接，两个锥形管

套外侧分别设有两根紧固螺栓杆，钢筋套筒冷挤压，锥形管套内设铁芯，铁芯设有内螺纹通孔，铁芯外设台锥形尼龙接触层，尼龙接触层与铁芯成一体结构，铁芯在靠近锥形管套底部端设有外六角螺母。

由于内螺栓的螺纹曲面和止水板具有双重的防水性能，从而提高了墙体的防水性能。 尺寸精度高，可保证墙体厚度均匀。由于可拆防水型穿墙螺栓组件各部件加工精度高，可使模板定位误差在2mm之内，从而使浇注出的墙体厚度均匀。

九江套筒-钢筋的套筒连接-聚博工程材料(推荐商家)由南昌聚博工程材料有限公司提供。“ 波纹管,土工/防水材料,钢筋网片,锚具,声测/电力/排水管 ”就选南昌聚博工程材料有限公司（www.juboc.com），公司位于：南昌市青云谱区施尧路天使水榭公馆B栋7楼，多年来，聚博工程材料坚持为客户提供好的服务，联系人：贺经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。聚博工程材料期待成为您的长期合作伙伴！