

闭式冷却塔厂 无锡易科特设备 上海闭式冷却

产品名称	闭式冷却塔厂 无锡易科特设备 上海闭式冷却
公司名称	无锡易科特工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区玉祁
联系电话	15949206930

产品详情

闭式冷却塔的主要组成部分包含：

- 一、传动系统：电机、风机、减速机或皮带皮带轮；
- 二、冷却系统：换热盘管、预冷填料；
- 三、喷淋系统：喷淋配管、布水喷头、喷淋泵；
- 四、外围系统：面板、水槽、爬梯等。

工业生产或制冷工艺过程中产生的废热，一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换，使废热传输给空气并散入大气中。例如：火电厂内，锅炉将水加热成高温高压蒸汽，推动汽轮机做功使发电机发电，经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器，与冷却水进行热交换凝结成水，再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水，闭式冷却塔的价格，使水温度升高，挟带废热的冷却水，上海闭式冷却，在冷却塔中将热量传递给空气，从风筒处排入大气环境中。冷却塔应用范围：主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域，应用多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。

闭式冷却塔的使用

为了使闭式冷却塔发挥效能，延长使用寿命，良好的检查及保养措施是必不可少的。正常情况下，每天应对闭式冷却塔进行一次全面的观察，确保其工作正常。根据闭式冷却塔的特点，提出了以下几省时又安全高效的保养计划。

闭式冷却塔运行前的准备工作

闭式冷却塔在运行前，均应进行检查和清洁两项前期工作。其运行部分更应详细检查，待无问题后方可进行。下列所示为需检查的各方面：

通过检查门进入塔内，清理底盆上的杂物和淤泥，检查管道是否淤塞。用高压水洗涤散热胶片及底盆之泥土，并通过排水口将污水排出。

检查马达接线是否正确、牢靠、马达接线盒是否盖紧，以免水气渗入。检查皮带传动装置中的皮带松紧度，使之在8~15mm之间。

检查风机转动是否灵活顺畅，各风扇叶片尾与水塔外壳是否间隙均匀。

检查浮阀组合件是否装妥。检查各层胶片的数量和疏密程度是否合适。检查冷却塔所有螺栓是否已拧紧。

闭式冷却塔的运行保养

水位调校:将冷却塔水盆和水管先充水至运行水位，浮阀组合也调至运行水位，保证水泵开启后底盆之水位仍处于运行水位高度，即在溢水口以下20mm之位置。

接通马达开关，从水塔顶部往下观察风扇应按顺时针方向旋转，气流向外抽出。启动循环水系统，闭式冷却塔多少钱，检查此时的运行电流，其电流值不超过电动机铭牌所示额定电流的百分之九十五。

水泵运行后，进水通过耗能缸进入到播水盆，由分布在播水盆上的大小淋水孔进行淋水，要求淋水均匀、细密。

另外我们还建议您能列出一个系统的保养计划，闭式冷却塔厂，保证您能既g效又安全的操作冷却塔。

闭式冷却塔的价格闭式冷却塔的价格闭式冷却塔的价格闭式冷却塔的价格

闭式冷却塔运行维护的意义

闭式冷却塔建成后，在它投产之前，必须进行验收工作，以便及时发现问题，及时处理.在验收时，除了应特别注意闭式冷却塔主要尺寸和各个构件标高是否正确，是否装有调整装置和防冻设备等外，还应该检查闭式冷却塔是否符合设计和施工技术要求，安装质量好坏等。

如闭式冷却塔进出水管道、管沟、水槽和集水池严密程度以及安装附件、叠梁闸板等状况。在验收机械通风冷却塔时，必须特别注意通风机安装质量，尤其是中心线和平衡是否正确，风机叶片的安装角度是否符合要求，叶片和风机外壳之间的间隙是否保持制造厂家所规定的数值。闭式冷却塔投入运行前，必须查明冷却系统中是否有施工时遗留下来的杂物，以及溢流下水道是否已经接通；还必须拉查，有主要的和辅助的管道和沟道上滤网和关断装置的位置是否正确。

闭式冷却塔集水池在初次充水时，其水位应当达到g标高.在循环水泵投入运行以后，必须从外部不停地送水，直到整个系统中充满水为止。同时在循环系统充水过程中，应注意防止因冷却塔集水池水位的降低使循环水泵运行中断的情况发生。如果冷却塔在冬季停运需要放水时，采取措施，防止管道、沟渠、水井和集水池中的水。

闭式冷却塔的价格闭式冷却塔的价格闭式冷却塔的价格闭式冷却塔的价格

闭式冷却塔厂-无锡易科特设备-上海闭式冷却由无锡易科特工业设备有限公司提供。无锡易科特工业设备有限公司 (www.ectey.com) 有实力，信誉好，在江苏 无锡 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进无锡易科特和您携手步入辉煌，共创美好未来！