

仁怀钢结构楼梯 楼梯钢结构焊接 鲁工钢结构

产品名称	仁怀钢结构楼梯 楼梯钢结构焊接 鲁工钢结构
公司名称	重庆鲁工钢结构工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市恒胜万合钢材市场
联系电话	18883399170

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆鲁工钢结构工程有限责任公司

钢结构楼梯安装过程和注意事项

1、钢结构楼梯半成品构件的运输装卸及吊装

注意：吊装和运输是对构件的影响，不能出现变形。

2、钢结构楼梯测量放线

注意：必须复验安装定位所用的轴线控制点和测量标高使用的水准点

3、钢结构楼梯焊接安装

注意：焊接必须有专业操作人员施工，注意焊缝的质量，钢结构楼梯怎么做，不能出现裂缝、夹渣等问题。

4、钢结构楼梯除锈补漆

注意：焊口部位的除锈补漆，严格按照防腐的相关规程处理，

5、钢结构楼梯刷防火涂料

钢结构楼梯构件防火处理，严格按照相关防火规定做处理。

钢结构楼梯的广泛应用

钢结构楼梯以支点少，承重高，造型多，技术含量高著称。受立柱，楼面等结构影响较小，安全牢固结实。钢结构楼梯多为焊接处理，焊接楼梯的钢板均经过调试后准确焊接而成，因此可以保持每一个台阶的水平度，而且除了楼梯的坡度，其他所有材料配件均横平竖直。

虽然钢结构楼梯造价比混凝土楼梯的价格稍微高一点，但是钢结构楼梯外观漂亮，造型多样化，还可回收利用，更具工业化。钢结构楼梯自重轻，抗震性能较好，灾后易修复，材料可回收和再生，节能、省地、节水。这些优势一方面使开发商降低了投资风险，钢结构楼梯要求，加快了资金流转，对开发商的销售和资金回笼非常有利。现浇混凝土楼梯外观不必说，造型也较为单一，式样款式有限，楼梯钢结构焊接，较重要的是无法回收。所以，钢结构楼梯现在是建筑工程选择楼梯方案。钢结构楼梯多是采用焊接的方式进行安装，工期比混凝土楼梯缩短，减少相应的成本，这也是钢结构楼梯应用广泛的重要原因之一。

一、钢结构施工工艺流程

施工准备 原材料采、验、进厂 下料 制作 检验校正 预拼装 除锈 刷防锈漆一道 成品检验编号 构件运输 预埋件复验 钢柱吊装 钢梁吊装 檩条、支撑系统安装 主体初验 刷面漆 屋面板安装 墙面板安装 门窗安装 验收

二、运输和堆放

2.1要事先勘查道路，选择运输车辆型号，对运输不便的构件，采用现场拼装的方式。装卸时对容易变形的构件，仁怀钢结构楼梯，要采取一定的措施。装卸时要保护构件的油漆面。

2.2堆放场地要坚实、平整，排水良好。

2.3构件不能直接置于地上，要垫高200以上，平稳地放在支座上，支座间地距离，应不使构件产生残余变形为限。

2.4构件地堆放位置，应考虑到现场安装的顺序。

仁怀钢结构楼梯-楼梯钢结构焊接-鲁工钢结构(诚信商家)由重庆鲁工钢结构工程有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆鲁工钢结构工程有限责任公司（www.cqlugong.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.ilugong.cn）还是从事彩钢夹芯板房，重庆彩钢夹芯板房，重庆彩钢夹芯板房定制的厂家，欢迎来电咨询。

