

薄壁方箱钢网箱厂家 汶青建材 泰安钢网箱

产品名称	薄壁方箱钢网箱厂家 汶青建材 泰安钢网箱
公司名称	临沂汶青建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂沂南县山东省沂南县青驼镇京沪高速出口东800米
联系电话	18605393666

产品详情

BDF钢网箱现浇空心楼板施工要以<现浇混凝土空心楼盖结构技术规程>(CECS 175:2004)及相关技术标准为依据。

(1)BDF钢网箱进场检验。

BDF钢网箱进场时，薄壁方箱钢网箱厂家，要检查产品合格证、出厂检验报告(包括物理力学性能试验和环境污染物检验)、氯化物和碱含量检测报告;BDF钢网箱尺寸允许偏差要在规范允许的范围内，薄壁方箱钢网箱价格，并在现场随机抽样进行物理力学性能试验。

(2)应严格控制BDF钢网箱安装，BDF钢网箱哪家强，使各项检验项目控制在标准允许的范围内。

钢网箱为镂空外形，浇筑混凝土时，达到不漏浆。这种镂空造型并非“炫酷”，而是为很大限度解决现有空心楼盖存在垂直抗浮、水平位移、隔离固定、易损质重、运载受限、加工坚难、信价比低、抑制裂缝等技术难题。以往，业内空腔BDF箱体产品，大多只能以箱体或半箱体形式运输，而这款钢网箱，到达施工现场前，就是薄如硬纸壳的钢网“纸”。

钢网箱是由镀锌卷板冲压、拉伸、成型、焊接等工艺制作而成，重量在8——20Kg之间。采用钢网箱体的现浇空心楼板，施工费用较低，施工速度快，空心率在30%——70%之间。可设计成“工”字梁受力，也可设计成“T”型梁受力，箱体规格较多，各种柱距的空心板，都有适合的箱体尺寸，底板全部现浇，非常平整。

bdf钢网箱施工要点：

(1)检查验收抗浮点设置

抗浮点设置是现浇空心楼盖施工的关键。抗浮点设完成后，山东钢网箱，应进行抗浮点专项中间检查验收，以保证抗浮点设置均匀，位置准确，固定牢固可靠，满足抗浮要求。

(2)安装空心bdf钢网箱

空心bdf钢网箱的吊运可采用焊接好的敞口钢筋笼或其它箱式工具，钢筋笼内侧四边和底面用多层板封闭。

按照排箱图，泰安钢网箱，在每个肋梁空格内依次摆放，放置平整，前后左右对齐、对正。在箱体四周与小密肋梁钢筋应保持钢筋保护层距离。在bdf钢网箱摆放完后，应随即用加工好的定尺量测工具加以纠正定位，以保证箱体与小密肋梁之间的保护层厚度。

管线集中部位可换用小尺寸bdf钢网箱避让;当预留预埋设施无法避开bdf钢网箱时，可对bdf钢网箱采取局部开口或断开等措施，但应用胶带等封堵严密。

bdf钢网箱安放后，应注意成品保护，钢网箱，避免人员频繁、破坏。

破损的bdf钢网箱，应在绑扎上部钢筋前及时更换。

薄壁方箱钢网箱厂家-汶青建材-泰安钢网箱由临沂汶青建材有限公司提供。临沂汶青建材有限公司（www.wenqingjiancai.net）有实力，信誉好，在山东临沂的塑料建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进汶青建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！