

# 土石方 腾鹏土石方 土石方工程

产品名称	土石方 腾鹏土石方 土石方工程
公司名称	东莞市腾鹏土石方工程服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞南城沿河路天安数码城厚街方向500米
联系电话	13809261385

## 产品详情

分区域看，2018年东部地区建筑业企业完成建筑业总产值116755亿元，比2013年增长35.9%；中部地区完成建筑业总产值54875亿元，增长70.3%；西部地区完成建筑业总产值47308亿元，增长63.4%；东北地区完成建筑业总产值6878亿元，下降48.3%。从比重看，2018年，东部地区建筑业企业完成建筑业总产值占全国比重为51.7%，比2013年下降1.9个百分点；中部地区占比24.3%，提高4.2个百分点；西部地区占比20.9%，提高2.9个百分点；东北地区占比3.0%，下降5.3个百分点。

东莞市腾鹏土石方工程服务有限公司成立于2007年，注册资本1000万元，是主要经营土石方工程、绿化工程机械设备等联合运输，公司专业技术力量雄厚，装备先进，管理完善，拥有员工52名，其中管理人员10名，工程技术人员22名。施工机械设备精良，现企业自有各种大中型机械设备150余台，其中挖掘机22台、旋挖钻机5台、装载机25台，压路机5台，破碎锤3台，铲运机10台，土石方挖运，吊机3台，自卸拉土车78辆等等。可承建各种工业及民用建筑、构筑物以及道路、桥梁等土石方工程。

一、在进行土石方开挖时，工作人员一定要按照规则来进行施工。施工人员在横向的间距不能小于2米，纵向的间距不能小于3米。在进行开挖的过程中要特别注意不能发生塌方事故。

二、在实施的过程中，当工作人员进行深坑开挖时，那么一定要保证在深坑里面的通风是正常的，如果当出现任何问题时，一定要赶紧将工作停掉，然后尽快向领导反映，之后在进行工作。

三、工作人员一定要特别注意土壁的变化，土石方，不能忽略这个方面，当出现裂缝时要赶紧将手下的工作停掉，土石方工程，逃离现场，否则可能会造成很大的人身伤害。

### 机械挖土方

1.根据土方施工机械种类、土壤类别、运输距离的不同分别以m<sup>3</sup>计算。

推土机运距按挖方区至填方区的直线距离计算。

铲运机按挖、卸区加转向距离45m计算。

自卸汽车按挖、填区距离计算，考虑坡度系数。

2.在执行机械土方量定额时，应注意几点：

推、铲的土层厚度平均小于300mm时，推台班用量乘以系数1.25铲，乘以1.17。

挖掘机在垫板作业，定额人工、机械乘以系数1.25，市政土石方，铺垫板工、料、辅台班应按实。

推、铲未经压实的堆积土时，按定额项目乘以系数0.73计算。

采用机械挖掘土时，死角需人工开挖，因此其中10%的土方量按人工挖土、人工乘以系数2

土石方-腾鹏土石方-土石方工程由东莞市腾鹏土石方工程服务有限公司提供。东莞市腾鹏土石方工程服务有限公司（[www.dgtengpeng.com](http://www.dgtengpeng.com)）位于东莞南城沿河路天安数码城厚街方向500米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前腾鹏土石方在工程施工中享有良好的声誉。腾鹏土石方取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。腾鹏土石方全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。