

钢结构公司 皇东钢结构放心省心 黑龙江钢结构

产品名称	钢结构公司 皇东钢结构放心省心 黑龙江钢结构
公司名称	河南皇东钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市龙安区107国道与文明大道交叉口东南角
联系电话	13849207394 13849207394

产品详情

吊装注意事项：

（一）防止人员从高空坠落

- 1、现场施工人员均应戴安全帽，高空作业人员应系安全带，并要高挂低用，并系在安全可靠的地方，现场作业人员要穿好防滑鞋。
- 2、吊装工作区应有明显标志，钢结构公司，并设专人警戒，非吊装现场作业人员严禁入内，起重机工作时，起重臂下严禁站人，同时避免人员在吊车起重臂回转半径内停留。
- 3、登高用梯子、吊装操作平台应牢靠，吊车移动操作平台时，上面严禁站人。

1钢结构吊装需在建筑物外侧挂立面网，建筑物内部楼梯口，建筑物邻边，不可覆盖洞口都要搭设栏杆。

对要起吊的构件，应先首先清理构件表面的水，尤其是构件摩擦面应清理干净，并保证面层的干燥。

风力大于5级，下雨、浓雾天气，黑龙江钢结构，停止高空吊装及安装的配套工序；如焊接、铺压型钢板、穿高强螺栓、校正结构等。

1.4.1 钢结构的焊接

在施工前，应在操作平台比焊口高1m处用阻燃编织布绕柱子包严，并将平台平面上的洞、缝用石棉布盖严，以便防风及焊渣下溅。原则上在雨天不进行露天的焊接作业。

D、对于钢梁的吊装，由于钢梁为不规则工字钢，绑扎点容易滑动，故一吊装悬挂点用的专用钢板 =14mm厚钢连接板，并用螺栓与钢梁上弦紧固

E、起吊构件时，速度不能太快，不能在高空停留太久，严禁猛升、猛降，以防构件脱落。

F、构件安装后，应检查各构件的连接和稳定情况，钢结构图纸，当连接确实安全可靠，轻钢结构，方可松钩、卸索。

G、吊装高空对接构件时需绑好溜绳，控制其方向。

H、雨天作业时，应采取必要的防滑措施，夜间作业应有充足的照明。

4、特别指出，对于夹层吊装时的松钩、卸索，施工人员应站在稳固可靠的梯子之上。

5、严禁在高空向下抛掷物料。

钢结构公司-皇东钢结构放心省心-黑龙江钢结构由河南皇东钢结构工程有限公司提供。河南皇东钢结构工程有限公司（www.hnhdgjg.com）有实力，信誉好，在河南 安阳 的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进皇东钢结构和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.hnsyxdl.com）还是从事焊接仓厂家，焊接仓价格，焊接仓报价的厂家，欢迎来电咨询。