

耐磨固化地坪施工欢迎来电「多图」

产品名称	耐磨固化地坪施工欢迎来电「多图」
公司名称	永康市力川建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市永康市总部中心金松大厦17楼
联系电话	13665826000

产品详情

耐磨固化地坪施工永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：地坪漆特点

针对一般水泥面易起灰尘及保养不易之缺点而开发，可直接刷涂于水泥素地面或水磨石地面，以增加美观、达到保养防尘之效果。

地坪特性：整体平整、附着力强、耐磨、耐酸碱、防潮、防霉、色彩艳丽且易于清洗、施工简易、工期短、造价低廉，成本经济。

欢迎新老顾客来电咨询~

耐磨固化地坪施工永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：做环氧地坪施工要注意哪些问题

近几年，环氧树脂地坪在我国有了很大的发展，耐磨固化地坪施工，尤其在生产车间、超市、地下车库、展馆、教室、实验室等场合得到普遍使用。环氧树脂地坪洁净度高、耐磨、耐腐蚀、抗冲击、无缝、质地坚实、保养方便、维护费用低且具有很好的装饰效果。当然，保证这些优点的体现，需要进行全过程的质量控制，从基材质量、基面处理到涂装环境、涂装方案，都要结合环氧树脂地坪施工过程及特点，进行相应的质量控制。基材也就是环氧施工的基础层，通常以混凝土地面为主，地面状况对终的环氧地坪工程质量影响极大，如果地面状况达不到要求，环氧工程就很难做好，而且在环氧地坪使用过程

中常会出现起壳、脱落、起泡等现象。

因而，良好的基材状况是保证环氧地坪工程质量的前提，有些基材不符合环氧地坪涂装的要求，则不应选用此地面装饰方式。一般在无锡环氧地坪施工对混凝土基材的要求如下：

混凝土要求平整密实，强度要求不低于C20；若强度太差，必然影响涂层耐压、抗冲性能及耐久性。抹平并收光；如落差较大，则地坪涂层需加厚以减小落差。如需涂装的地面处于底层，地下水位较高，则混凝土底层应做好防水处理，避免地下水上升形成的蒸汽压顶起地坪涂层而引起起泡、起壳现象。新建混凝土干燥至少3周以上，含水率不高于6%，且在养护干燥过程中避免局部淋雨及地面积水，否则易引起局部混凝土水分含量超标。楼板、钢筋混凝土梁等构件上的细石混凝土找平层强度不应低于C20，厚度不低于0mm。

欢迎新老顾客来电咨询~耐磨固化地坪施工

耐磨固化地坪施工永康市力川建筑材料有限公司专业从事旧地面翻新改造、密封固化剂地坪、环氧平涂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂耐磨地坪、水性聚氨酯地坪。

永康市力川建筑材料与您分享：环氧树脂地坪漆的施工工艺：

基层处理：清除地面浮浆、泥土、水泥翻沫及其它污染物，保证地面与底油附着结实。

底漆施工：将地表封闭，让底漆充分渗透地面，增强附着力，促使面涂平整光滑。

中涂施工：对地面较差或凹凸不平处进行批补施工。待底漆固化后进行中涂（环氧腻子）批补，将批补材料按比例混合，并充分搅拌均匀。干燥后砂磨，再以吸尘器吸除干净，做好面涂之准备。

面涂施工：待中涂固化后将调配好的面层环氧面漆涂料倒在地面上，用镬刀均匀摊布，摊布次数不得太多，以免出现大量的气泡和刮痕。

面涂保养：面涂施工完成两天内禁止上人，7天以内不可与水、酸、碱等化学物品接触，若不慎沾涂，应立即用干布擦干净。

欢迎新老顾客来电咨询~

耐磨固化地坪施工欢迎来电「多图」由永康市力川建筑材料有限公司提供。永康市力川建筑材料有限公司（www.zjykb.com）有实力，信誉好，在浙江金华的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进力川建筑和您携手步入辉煌，共创美好未来！