

## 轻钢玻璃雨棚 合肥畅隆雨棚生产厂家 合肥玻璃雨棚

产品名称	轻钢玻璃雨棚 合肥畅隆雨棚生产厂家 合肥玻璃雨棚
公司名称	合肥畅隆智能工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市黄山路588号大溪地现代城5C栋9层
联系电话	13966755728

### 产品详情

雨棚夹胶玻璃加工制作安装，按设计要求结合实测尺寸确定玻璃尺寸，以及的水平、垂直位置，厂家加工制作。安装不锈钢玻璃爪，玻璃临时固定后进行调整，调整标准横平、竖直、面平。雨棚充分清洁粘结面，玻璃雨棚价格，加以干燥。为调整缝的深度，玻璃雨棚多少钱一平方，避免三边粘胶。在缝两侧贴保护胶纸保护玻璃不被污染。上下同时打密封胶，注胶后将胶缝表面抹平，去掉多余的胶。注胶完毕，将保护纸撕掉，必要时用溶剂擦拭玻璃。胶在未完全硬化前，合肥玻璃雨棚，不要沾染灰尘和划伤。雨棚校准检验，悬挂臂安装后首先检查现场连接部位的质量。悬挂臂安装质量主要检查悬挂臂竖向面的不垂直度；受压对悬挂臂竖向面的侧面下垂；悬挂臂坡度。

雨棚受压对悬挂臂竖向面的侧面下垂；悬挂臂坡度。保证悬挂臂符合设计受力状态及整体稳定要求。雨棚防锈喷漆处理应清除熔渣及飞溅物，不锈钢件表面喷白漆多遍防锈，涂料及漆膜厚度应符合设计要求或施工规范的规定。夹胶玻璃加工制作安装按设计要求结合实测尺寸确定玻璃尺寸，以及其水平、垂直位置。雨棚测量放线，根据土建标高基准线测预埋件标高中心线，检查预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果，确定预埋件分隔的调整处理方案。沿楼板外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。

雨棚检查埋件是否牢固、位置是否准确。埋件的位置误差应按设计要求进行复查。当设计无明确要求时，埋件的标高偏差不应大于10mm，轻钢玻璃雨棚，埋件的位置与设计位置偏差不应大于20mm。雨棚保证悬挂臂符合设计受力状态及整体稳定要求。接受力拉索定位拉杆基准线、标高线，按要求安装预埋件，焊接栏杆。雨棚夹胶玻璃加工制作安装：按设计要求结合实测尺寸确定玻璃尺寸，以及的水平、垂直位置，厂家加工制作。安装不锈钢玻璃爪，玻璃临时固定后进行调整，调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过规定偏差。

轻钢玻璃雨棚-合肥畅隆雨棚生产厂家-合肥玻璃雨棚由合肥畅隆智能工程有限公司提供。“雨棚，钢结构雨棚，玻璃雨棚”就选合肥畅隆智能工程有限公司（[hfclzngc.com](http://hfclzngc.com)），公司位于：安徽省合肥市黄山路588号大溪地现代城5C栋9层，多年来，合肥畅隆坚持为客户提供好的服务，联系人：梅经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥畅隆期待成为您的长期合作伙伴！