

石家庄打桩 飞峨建筑钻桩公司 建筑打桩

产品名称	石家庄打桩 飞峨建筑钻桩公司 建筑打桩
公司名称	佛山市飞峨建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇劳边徐边村南公路西自编4号
联系电话	18022702273

产品详情

钻桩

4、安装钻具

钻具具有一定的刚度，在钻进中或其他操作时，不产生移动和摇晃，钻具的安装应符合生产厂家的标准。施工时可配用短螺旋钻头、回转斗，岩心钻头，岩心回转钻头等各种规格的钻头。施工时，根据不同的土壤、地质条件按下列规定选择不同的旋挖钻孔机的钻头：短螺旋钻具，适用于地下水位以上的粘性土、粉土、填土，建筑打桩，中等密实以上的砂土，地基打桩，风化岩层。螺旋回转头，采用泥浆护壁，适用于地下水位以上的粘性土、粉土、砂土、填土、碎石土及风化岩层。岩心螺旋钻头，适用于碎石土、中等硬度的岩石及风化岩层。岩心钻头，适用于风化岩层及有裂纹的岩石。钻头规格由用户据实际工程的情况选购选配。

钻桩

旋挖钻机在钻进时，根据地层选用钻斗的同时，还要注意在钻进时进尺的控制。在使用旋挖斗时依据斗体的容量，石家庄打桩，一般在斗体三分之二为合适。进尺深度根据桩直径而定，也要根据地层的密度控制进尺深度。进尺过多，导致卸土困难，还会导致埋钻卡钻事故的发生。飞峨建筑工程有限公司承接各种基础钻桩

民房基础钻桩地下室支护桩，挡土桩等

(2) 合理调配泥浆。针对流塑地层的特点，需要配置高粘度，打桩施工，中等容重的泥浆进行护壁。初始配置泥浆时就应根据地层特点控制好泥浆的比重及粘度等指标，并选择膨润土。一般砂土地层泥浆池内泥浆比重要控制在1.1左右，粘度控制在18s左右。砂土地层不可避免有砂土进入泥浆，需要着重加强泥浆的管理。可在回流泥浆口设置除砂设备，减小回流泥浆对池内泥浆的影响；避免将灌注混凝土后部分

含砂率大的泥浆流向孔内；及时检测泥浆池内泥浆的含砂率.比重和粘度，及时补充新泥浆。

石家庄打桩-飞蛾建筑钻桩公司-建筑打桩由佛山市飞蛾建筑工程有限公司提供。佛山市飞蛾建筑工程有限公司（www.fe886.com）位于广东省佛山市南海区丹灶镇劳边徐边村南公路西自编4号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前飞蛾建筑在工程施工中享有良好的声誉。飞蛾建筑取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。飞蛾建筑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。