

连州市打桩 飞峨建筑钻桩公司 打桩施工

产品名称	连州市打桩 飞峨建筑钻桩公司 打桩施工
公司名称	佛山市飞峨建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇劳边徐边村南公路西自编4号
联系电话	18022702273

产品详情

钻桩

3、钻孔当钻机就位准确后开始钻进，钻进时每回次进尺控制在60cm左右，建筑打桩，刚开始要放慢旋挖速度，并注意放斗要稳，提斗要慢，特别是在孔口5~8m段旋挖过程中要注意通过控制盘来监控垂直度，如有偏差及时纠正。操作人员随时观察钻杆是否垂直，并通过深度计数器控制钻孔深度。当旋挖斗钻头顺时针旋转钻进时，底板的切削板和筒体翻板的后边对齐。钻屑进入筒体，装满一斗后，钻头逆时针旋转，打桩施工，底板由定位块定位并封死底部的开口，之后再提升钻头到地面卸土。开始钻进时采用低速钻进，主卷扬机钢丝绳承担不低于钻杆、钻具重量之和的20%，以保证孔位不产生偏差。钻进护筒以下3m可以采用高速钻进，钻进速度与压力有关，采用钻头与钻杆自重磨擦加压，连州市打桩，150Mpa压力下，进尺速度为20cm/min；200Mpa压力下，进尺速度为30cm/min；260Mpa压力下，进尺速度为50cm/min。

钻桩

三、施工方法1、场地平整及钻机就位液压多功能旋挖钻机就位时与平面倾角不超过4°，现场地面承载能力大于250KN/m²，所以钻机平台处必需碾压密实。进行桩位放样，将钻机行驶到要施工的孔位，调整桅杆角度，操作卷扬机，将钻头中心与钻孔中心对准，并放入孔内，调整钻机垂直度参数，使钻杆垂直，同时稍微提升钻具，确保钻头环刀自由浮动孔内。旋挖钻机底盘为伸缩式自动整平装置，并在操作室内有仪表准确显示电子读数，当钻头对准桩位中心十字线时，各项数据即可锁定，勿需再作调整。钻机就位后钻头中心和桩中心应对正准确，误差控制在2cm内。2、钢护筒埋置根据桩位点设置护筒，护筒的内径应大于钻头直径100mm，护筒位置应埋设正确稳定，护筒中心和桩位中心偏差不得大于50mm，倾斜度的偏差不得大于1%，护筒与坑壁之间应用粘土填实。施工中，打桩价格，护筒的埋设采用旋挖钻机静压法来完成。首先正确就位钻机，使其机体垂直度和桩位钢筋条三线合一，然后在钻杆顶部带好筒式钻头，再用吊车吊起护筒并正确就位，用旋挖钻机动力头将其垂直压入土体中。护筒埋设后再将桩位中心通过四个控制护桩引回，使护筒中心与桩位中心重合，并在护筒上用红油漆标识护桩方向线位置。护筒

的埋设深度：在粘性土中不宜小于4m，在砂土中不宜小于8m。护筒应高出地面20～30cm。

6.发动机的启动以及准备，要先小油门启动，小油熄火，切勿高速动转后突然熄火；一般的话发动机较佳工作水温为90-95℃，液压油较佳工作温度为55-85℃，记住不能低温或超负荷运转旋挖机。开旋挖机前的准备工作是初步的，下期小编将为大家介绍更多旋挖机在工作过程中需要注意的点，敬请期待！飞蛾建筑工程有限公司，专业承接旋挖钻机基础钻桩工程，厂房桩，山坡挡土桩，地下室支护桩，公路支护桩

连州市打桩-飞蛾建筑钻桩公司-打桩施工由佛山市飞蛾建筑工程有限公司提供。连州市打桩-飞蛾建筑钻桩公司-打桩施工是佛山市飞蛾建筑工程有限公司（www.fe886.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：梁生。