

# 宾格网石笼 宾格网 重庆驰瑞交通设施

产品名称	宾格网石笼 宾格网 重庆驰瑞交通设施
公司名称	重庆驰瑞交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道101号21-18号
联系电话	18302326010

## 产品详情

网箱组间连接绑扎、应符合下列要求：

组间连接符合下列要求邻网箱组的上下框线或折线，必须每间隔25cm绑扎一道；相邻网箱组的网片结合面则每平方米绑扎部位的网片，应在每次箱内填石1/3高后设置拉筋线，呈八字形向内拉紧固定。

的填充石料，宾格网石笼，表面应以人工或机械石料间应相互搭接。

网箱封盖施工封盖必须在顶部石料砌垒平整的基础上进行。

封盖与网箱边框相交线，应每相隔25cm绑扎一道。

砌石体的石料均现场验收，宾格网，砌石材质应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹。

石材表面无污垢，水锈等杂质，

植物生长起来后形成的复合保护层，可经受高水位、大流速的冲刷（两天内可经受3-4m/s，4-5小时可经受5-6m/s）格宾石笼施工方案是非常重要的，每个方案的制定都是专业知识为主，实际情况为辅，每个细节都非常关键。建筑网小编就格宾石笼施工方案为大家介绍一下。

### 1材料要求

用于表面的石材，应色泽均匀。石料密度应大于25kN/m<sup>3</sup>，宾格网垫，抗压强度应大于60MPa。

石料外形规格，毛石应呈块状，小重量不应小于25kg。规格小于要求的毛石，可以用于塞缝，但其用量不得超过该处砌体重量的10%。其长度应大于30cm，小边厚度应大于20cm，料石外露面应修凿加工，砌面高差应小于5mm。

5.2砌筑施工砌石砌体铺砌前，应先铺设一层厚度为50-100mm的砾石垫层。

4填充料施工格宾网箱内填充料的规格质量，必须符合设计要求必须同时均匀地向同层的各箱格内投料，严禁将单格网箱一次性填料施工中，应控制每层投料厚度在30cm以下，河道防洪宾格网，一般一米高网箱分顶面填充石料宜适当高出网箱，且必须密实、空隙处宜以小碎石填塞填充材料容重应不小于1.70吨/立方米。

10%锌铝合金是比5%锌铝合金（镀高尔凡）的耐腐蚀性更加坚固的新兴材料，理论上耐腐蚀能力可以长达40—50年，如果10%锌铝合金外加覆塑，那么它的抗腐蚀性能还会更佳。

几乎所有的河流都将在很长一段时间内拥有天然的雨水和生活污水.经过反复的研究，现在有一种不排除这些水的产品可以帮助河流成功转化，那就是石笼网.格宾可用于水面以上或水面以下.

宾格网石笼-宾格网-重庆驰瑞交通设施由重庆驰瑞交通设施有限公司提供。重庆驰瑞交通设施有限公司（[www.cqcrjt.com](http://www.cqcrjt.com)）在金属丝网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，驰瑞交通设施一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。同时本公司（[www.gzjsdcj.cn](http://www.gzjsdcj.cn)）还是从事贵州减速带，贵州减速带安装，减速带厂家的厂家，欢迎来电咨询。