

衡阳整装 整装定制 福建三翔装饰公司

产品名称	衡阳整装 整装定制 福建三翔装饰公司
公司名称	福建三翔幕墙装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市丰泽区万达星光耀广场14栋8楼
联系电话	18065603783

产品详情

在门窗的三性能(抗风压性、水密性、气密性)方面，平开窗普遍都要优于推拉窗，门窗的抗风压性能取决于门窗主受力杆件的抵抗矩，往往型材的截面越大其抵抗矩也要大些，但不完全成正比。

平开窗一般型材截面较小但其主受力杆件往往是拼樘料或中竖料，整装装修，这些主受力杆件在设计过程之中都会相应作加强处理，所以其抗风压性能较好。

推拉窗型材截面一般比较大，按理说其抗风压性能应该会更好，但只要稍加深入的受力分析便知其主受力杆件往往是中扇料，同时其上下挺仅靠滑轮来承受水平方向的风荷载，故其抗风压性能一般都不够理想。

门窗的水密性取决于开启部位的密封效果，平开窗一般采用胶条进行密封，而推拉窗一般采用毛条进行密封，胶条的密封效果普遍都优于毛条密封。

在气密性方面，目前市面上平开窗的开启扇部位较多的采用两点锁或天地锁进行锁紧密封，其密封效果较佳。而推拉窗一般都采用勾锁或碰锁进行锁紧，衡阳整装，其密封效果不够理想。

一：剔除部分因老化而起壳开裂的密封材料，将被密封部位清洗干净，要求做到表面无油污，灰尘以及其他杂质。

二：用防水粉兑比例的防水密封胶，调合成一种粘结力防水密封膏，把玻璃与铝合金的接缝处嵌填密实。

三：局部地方用高品质的专用玻璃结构胶将开裂和密封不严实的地方修补密实。要求做到表面平整、光滑、顺畅、没有缺口和孔洞。

四：用结构胶将玻璃与铝合金窗框所有的接缝，在原来的基础上全部做加固密封处理，整装定制，以加固玻璃胶的密实度和延缓玻璃胶因受日晒雨淋的浸蚀而导致的材料老化现象。

窗框与混凝土主体结合部的防雨板应紧贴混凝土主体，而且应对固定用螺钉的螺钉帽及混凝土螺钉钉孔处填充聚氨酯密封膏，基底层也要进行特殊处理。

五、在窗框的内侧安装阻水板。

推拉窗大面积的玻璃结构，采光度高，简单的推拉动作用轻松实现室内外环境的交流。

1、铝门窗结构强度和刚度未能达到铝门窗使用所在位置抗风压性能的指标要求，造成铝门窗的受力杆件、五金配件、密封件和粘接材料在正常风荷载作用下产生严重的塑性变形，拉裂或损坏等，致使门窗本体密封失效而产生雨水渗漏。其原因是产品未能按规范正确进行强度计算和设计，并且没有在生产安装之前通过抗风压的物理性能测试。

2、铝门窗防水结构设计不合理，防水密封层次不够，铝门窗结构腔内的排水通道没有形成。当雨水在室内外风压差的作用下很容易地进入铝门窗腔内并进入室内，而进入铝门窗腔内的雨水，却不能通过铝门窗排水系统顺畅地排出室外而留在门窗内造成积水并产生渗漏现象。

3、在建筑设计的过程中，铝门窗的使用选型不当也是造成门窗雨水渗漏的原因之一。*为常见的如将普通推拉门铝门窗用于高层建筑或雨水量大的地区的外立面，同时并未在铝门窗的结构上或在建筑的结构上采取必要的防水措施而直接使用。

4、铝门窗加工制作精度达不到质量要求，配合间隙过大，需粘接后组装的部位没有涂密封材料而直接组装，造成雨水容易通过各种装配间隙渗入门窗及主体结构之内。

5、铝门窗在现场安装时，装配尺寸控制不好，致使相互有搭接密封的位置相互错位或搭接尺寸不足，或因压力足而有间隙，用于固定门窗框的紧固螺丝没有闭胶封堵，用密封胶密封时未清洁密封部位的表面等。

6、铝门窗使用的密封材料太差，如胶条过硬，整装价格，抗*化时间短，密封胶过期使用或是假胶，抗变位能力差、易拉裂等。

7、铝门窗与洞口墙体连接部位是雨水渗漏*为常见的部位，其主原因有以下几方面：

衡阳整装-整装定制-福建三翔装饰公司(推荐商家)由福建三翔幕墙装饰工程有限公司提供。福建三翔幕墙装饰工程有限公司(fjsanxiang.com)为客户提供“工装与家装生产、设计及施工，自主生产工程材料与家装建材”等业务，公司拥有“三翔装饰”等品牌，专注于建筑项目合作等行业。欢迎来电垂询，联系人：汪文凯。