

专业桥梁安装 宜宾桥梁安装 良元吊装桥梁建设设备

产品名称	专业桥梁安装 宜宾桥梁安装 良元吊装桥梁建设设备
公司名称	四川良元吊装安装工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	联系地址都江堰市幸福世家24栋一单元二号
联系电话	13688059188

产品详情

桥梁安装

[架梁方法]

(3) 架设顺序为从大桩号到小桩号依次安装，每孔先架设中间T梁，依此类推对称架设，后架设两侧边梁。T梁用运梁车运至桥位处，由两台吊车同时起吊，T梁两端高度超过盖梁挡块后，专业桥梁安装，将T梁横移至安装位置后，落梁就位。T梁就位后必须检查支座与梁底是否贴合，符合规范要求后，方可脱扣进行下一片T梁安装。每安装完毕一片T梁架设时，在盖梁上采用木棍支撑在翼板与腹板交接处，以防止T梁发生倾覆。相邻两片T梁完成安装后，及时对湿接缝预留钢筋进行连接，以稳固梁体。

整跨安装结束后，进行T梁安装检查，桥梁安装施工方案，对不符合规范要求的，微调就位进行调整，调整时，一端吊车保持不动，微调另一台吊车，以达到精准调节目的。检查合格后，进行下一孔T梁安装。

桥梁安装

40mT梁安梁方案

一、工艺概况

安梁时由2台吊重130t履带吊车将T梁吊装在事先停靠就位的运梁炮车上，存梁场至安梁孔跨最大里程点运距约为0.3公里，由运梁炮车将梁运输到安梁孔位，运输到安梁孔位后，再采用1台300T汽车吊和1台260T汽车吊将梁板安装架设孔位。

T梁吊至运梁炮车上时，须采取加固措施，将T梁固定在焊制好的钢框架内，在T梁的两翼加斜撑枕木并用薄板塞紧，同时在T梁的四个角处用钢丝绳及10吨手拉葫芦进行连接收紧，专业桥梁安装施工方案，以确保T梁在运输过程中平衡、稳定。运输过程由专职人员随时检查加固固件是否开焊，松动，发现问题立即停止作业。

桥梁架设的方法——双导梁架桥机架设法：将轨道上拼装的架桥机推移到安装孔，固定好架桥机后，将预制梁由平车运至架桥机后跨，两端同时起吊，横移小行车置于梁跨正中并固定，将梁纵移到安装跨，宜宾桥梁安装，固定纵移平车，用横移小I平车将梁横移到设计位置下落就位，待一跨梁全部吊完，小行车置于梁跨正中并固定，将梁纵移到安装跨，固定纵移平车，用横移小I平车将移平车退到后端，前移架桥机，拆除前支架与墩顶联结螺栓，把前支架挂在鼻架上。重复上述程序进行下一跨梁的安装。

本法具备了联合架桥机的一切优点，并且不需要托架及墩顶龙门，整机性能好，设备更简洁，便于操作，使用更方便。

适用条件：孔数较多的重型梁吊装。

专业桥梁安装-宜宾桥梁安装-良元吊装桥梁建设设备(查看)由四川良元吊装安装工程有限责任公司提供。“桥梁架设,架桥机租赁,龙门吊租赁,运梁车租赁”就选四川良元吊装安装工程有限责任公司(www.lydzgc.com)，公司位于：联系地址都江堰市幸福世家24栋一单元二号，多年来，良元吊装坚持为客户提供好的服务，联系人：周经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。良元吊装期待成为您的长期合作伙伴！