

# 宝鸡广场景观膜结构生产基地 西安海州建筑

产品名称	宝鸡广场景观膜结构生产基地 西安海州建筑
公司名称	西安海州建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市石化大道邓六路北口巷小堡工业园
联系电话	13468658089

## 产品详情

膜结构材料的建筑在平时即可见到，像一些简单的车棚，看台，展台等，材料用的是它，在生产之后，施工之前，其前期加工应做到哪些工作呢？

- 1、预处理  
采用生产线对钢板进行除锈，保证钢材的除锈质量高；喷车间底漆和烘干。
- 2、矫平  
采用钢板矫平机对钢板进行矫平，目的是消除钢板的残余变形和减少轧制内应力，从而可以减少膜结构制造过程中的变形。
- 3、NC切割  
构件放样采用计算机放样技术，放样时必须将工艺需要的各种补偿余量加入整体尺寸中，为了保证膜结构的切割质量，厚板切割前先进行表面渗碳硬度试验。保证切割端面光滑、无缺口、平直、挂渣，坡口采用专用进口切割机进行切割。膜结构的施工效果如何，和它的前期加工工作有关，厂家通常为了取得更好的效果，往往会下很多功夫，加强它的施工质量。

- 1、依据本工程制安及运送的需求，按工厂内预制和现场装置两个有些总体规划，别离编制各工序的作业指导书或技能卡；
- 2、在施工前5天，要安排有关部门，对施工所要运用的各种机械及设备进行全部修理，以防止在施工过程当中，机械发作毛病，影响施工；
- 3、按施工安排设计需求，配齐施工所需的各种资料、用具及拉固缆风绳等；
- 4、焊接技能鉴定：对接焊缝及角焊缝焊接技能鉴定；
- 5、焊工等工种进行上岗前训练，并查核合格后持证上岗；
- 6、一切丈量用具和设备查看、保护、送检；
- 7、在装置工程开工前，安排丈量人员，复查预埋件的纵、横轴线误差，预埋件标高，并将各列线柱的复查数据作仔细记载，将有关的数据抄送项目部负责人，技能负责人，广场景观膜结构，及各施工员，施工班组。各施工组在施工过程当中，以此数据作为构件装置调整，找正的依据。一起安排丈量人员将主拱及次拱的对接点返投在地面上，并在每个返投点上，做出丈量符号。

8、在加工结束的构件运进现场后，技能负责人安排专职人员对 构件或半成品进行仔细复查(复查构件或半成品的的外形几许尺度，焊缝的外观质量，及构件合格证和焊缝的探伤查看记载等)，并将复查数据做仔细记载。在向道工序转交构件或半成品时，将查看记载连同构件或半成品移送清单一起转交道工序的施工负责人；

9、在施工人员进入施工现场前的时候，项目部要对于该工程的首要技能特色，安排各工种施工人员进行对于性的施工技能交底，要使各种施工人员在施工中能熟练地把握各自所要运用的机具的操作方法和功能，以便在施工中熟练地操作各自的施工机具。

10、一切施工机械和人员出场。

膜结构车棚为车子的停靠提供了阴凉地，使车子不怕风吹日晒，现在购买车棚也不单单看它的质量，当然，质量还是很重要的，车棚有哪些形态？1、脊谷式 脊谷式膜结构车棚是在两高点之间布置相互平行的脊索、在两低点之间布置谷索，高低相间，曲面呈波浪形；脊索和谷索之间的膜面形成负高斯曲率曲面。当结构跨度较大或荷载较大时，还可在脊索和谷索之间适当布置一些横向的加强索。2、拱支式 以拱为膜材提供连续的支承点，结构平面多为圆形或近似椭圆形。当跨度较大时，常在中间拱与下部边缘构件之间布置正交索网。拱支式膜结构多用于封闭式建筑中。3、伞形 膜结构车棚的膜单元的周边相对位置较低，多固定在刚性边梁或柔性边索上；在膜单元的中部设有一个或多个高点，多通过独立柱、飞柱或悬挂环的支承来实现；整个膜面呈锥形。当膜单元跨度较大时，可在高点和边界支承点之间设置脊索，以改变结构内部的传力路径，避免在高点附近的膜材内部应力过大，避免膜材出现应力集中。伞形曲面还可以倒置应用于工程中。4、鞍形 鞍形曲面由四个不共面的角点和连接角点的边缘构件围合而成。边缘构件可以是混凝土梁或空间钢桁架，即形成所谓的刚性边界；也可以采用边索，通过对其施加较大的预张力形成柔性边界。通常有两个对角点为高点，另两个为低点。柔性边界可以较好地适应膜结构车棚膜面的变形，避免膜面在安装和受荷过程中出现褶皱。各种不同种类的膜结构车棚，具有不同的形态，用户可以选择自己喜欢的形态，在停车的位置安装上车棚，不同的形态，可能遮光效果不太一样。宝鸡广场景观膜结构生产基地-西安海州建筑由西安海州建筑装饰工程有限公司提供。西安海州建筑装饰工程有限公司（[www.xahzjzgc.com](http://www.xahzjzgc.com)）在金属建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，西安海州建筑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭先生。