

轻钢结构工程 湖北恒固钢构 襄阳邓城大道钢结构工程

产品名称	轻钢结构工程 湖北恒固钢构 襄阳邓城大道钢结构工程
公司名称	湖北恒固建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	老河口市孟土路老县城四组
联系电话	15707225666

产品详情

钢结构存在问题的预防措施：

1、合理设计温度伸缩缝

温度变化会导致钢结构发生变形，使钢结构出现温度应力，当钢结构的平面尺度较大时，为避免钢结构出现较大的温度应力，襄阳邓城大道钢结构工程，应将温度伸缩缝合理设置在厂房纵横两个方向上，根据钢结构规范确定区段的距离。一般情况下通过设置双柱的方式进行温度伸缩缝的处理，可在屋架支座处对纵向温度的伸缩缝进行滚动支座设置。

定位的轴线应当与主网格轴线重叠。定位线之间的距离(如跨度、柱距、楼层高度等。)应符合模块尺寸，以确定结构或部件等的位置和高度。结构构件与平面定位线的连接应有利于梁、板、屋架等水平构件与墙、柱等垂直构件的统一和交换，大型钢结构工程，使结构构件受力合理，结构简化。如果要建造专用的钢结构厂房，就需要邀请有专业技术的设计师来进行设计和计算。一般来说，轻钢结构工程，钢结构厂房的跨度是有规律的，这样可以 钢结构厂房在后处理和制造过程中的安全使用。

施工场地应该也是比较平整的，这一点大多数都是很容易做到的，主要是为了让机械设备运作起来比较方便，容易操作。

2.1吊装施工顺序

在吊装施工顺序方面一般都是先从地上开始，之后再进行地下的工作。按照先主结构，后次构件的顺序来进行的，这一顺序不能打乱，否则可能会影响施工的顺利进行。

2.2钢构件预埋件的安装管理

和工程管理质量最紧密联系的是，钢构件吊装施工的安全情况和预埋件的安装管理方面，正是因为如此，一般在对预埋件的安装进程中，会先根据钢构件的施工规范来进行精度控制，或者根据图纸上的规定来对预埋件进行校正工作。

轻钢结构工程-湖北恒固钢构-襄阳邓城大道钢结构工程由湖北恒固建设工程有限公司提供。湖北恒固建设工程有限公司（www.hgjsjg.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！