

重庆铝合金门窗安装 门窗 重庆本丰装饰公司

产品名称	重庆铝合金门窗安装 门窗 重庆本丰装饰公司
公司名称	重庆本丰装饰设计工作室
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市北碚区碚峡巷60号内
联系电话	18996215218

产品详情

重庆门窗附框安装施工标准

1.附框外侧与墙体间的缝隙应均匀，宜控制在10~15mm。附框采用固定安装位置应满足：角部的距离不应大于150mm，其余部位的固定片中心距不应大于500mm，固定点与墙体固定点的中心位置至墙体边缘距离不应小于50mm。

2.附框塞口：钢副框与主体结构之间缝隙应采用干硬性水泥砂浆填塞，门窗，确保密实、严禁采用发泡剂填充。外侧做“角（八字）”。涂刷1.2厚防水涂料。

铝合金门窗为什么会安装不牢固，整体刚度差

铝合金门窗框同墙体连接处开裂；推拉或启闭门窗时，铝合金门窗，框扇抖动；受风压或用手推拉时，窗框变形大、晃动，给人以不安全感。

造成这些质量问题的原因是：

- 1.门窗型材选择不当，规格偏小，型材厚度偏薄。
- 2.门窗框同墙体的连接、固定方法不当。
- 3.组合门窗拼接时构造不合理，连接不牢固，受力后产生变形。

要解决这些问题，重庆铝合金门窗安装，应采取以下防治措施：

1.铝合金门窗应按门窗洞口尺寸、安装高度，选择合适的型材。用于住宅工程的铝合金型材断面，平开窗形式的不小于55系列；推拉窗的不小于75系列；内阳台平开窗的不小于75系列。铝合金窗型材的壁厚不小于1.4mm，门的型材壁厚不小于2mm。

2.门窗框安装时，应采用连接件同墙体作可靠的连接。连接件距框边角的距离不应大于180mm，连接件之间的间距不大于500mm。连接件应采用厚度不小于1.5mm的薄钢板，并有防腐处理。连接方法一般采用膨胀螺栓或开叉铁脚埋入墙体内，不得用钉子将门窗框直接钉入墙体固定。

3>.安装组合门窗时，要注意合理设置中挺、中档，确保拼接杆件及门窗的整体刚度，连接件的规格间距符合要求，并应连接紧密。

(1) 门窗框安装前，必须先对洞口进行检查，应保证门窗框与预留洞口间距2-3cm内。若间距大于3cm，需用C20细石混凝土加镀锌钢网浇筑；7天后，重庆门窗设计安装，方可进行门窗框安装。

(2) 门窗框的固定件采用热镀锌件，厚度 1.5mm，宽度 20mm。固定点间距：转角处、横竖档均 180mm、框边处 500mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。

门窗框塞缝

窗框发泡聚氨酯施打不连续。

窗框与窗洞间隙过大；发泡聚氨酯无法施打饱满。

门下框未堵塞防水砂浆。

门框与门洞间隙过大；发泡聚氨酯无法施打饱满。

严禁门窗外框采用胶带缠绕保护。

重庆铝合金门窗安装-门窗-重庆本丰装饰公司(查看)由重庆本丰装饰设计工作室提供。重庆本丰装饰设计工作室(www.xymc168.com)是重庆重庆市,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在本丰装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创本丰装饰更加美好的未来。