

人造草足球场 宏山人造地坪铺设 人造草足球场施工

产品名称	人造草足球场 宏山人造地坪铺设 人造草足球场施工
公司名称	昆明宏山体育服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区溪畔丽景小区6栋1704
联系电话	15087060084 15087060084

产品详情

10、当草皮基本拼接完毕后，学校人造草足球场，由于应力不均，可能有局部地方的草皮上出现皱褶，皱褶的部分需要以裁纸刀切开，拉直对接，切除重叠的部分，然后胶结；

11、草皮全部处理完毕并清理干净后，开始注砂，采用专用的注砂梳草一体车先将规定量一半的砂均匀播散在草坪上，使其充分密实平整。随后将另一半石英砂均匀播撒，梳入草皮内，注砂后应保证场地平整、脚感良好，草毛处于直立状态。

12、石英砂铺撒整理完毕后，播撒胶粒，操作与播撒石英砂方式相同，填入量以略低于草毛15毫米左右为宜。

13、检查场地的施工状况，人工处理局机械施工不到的边角，部清理场地

我公司专业施工铺设人造草足球场、塑胶跑道、各种塑胶球类场地等，产品质量均达到国家规定的技术标准，已广泛应用于学校及各类体育运动场地、休闲广场。欢迎来电咨询！

足球场是建设人造草坪中用的多广泛的，基本上做人造草坪的大多数是以建设足球场为基准的。而建设足球场的规范很多，这里从足球场尺寸、场地基础要求以及人造草坪填充物要求三个方面来描述人造草坪足球场。

我公司专业施工铺设人造草足球场、塑胶跑道、各种塑胶球类场地等，产品质量均达到国家规定的技术标准，已广泛应用于学校及各类体育运动场地、休闲广场。欢迎来电咨询！

注意事项：

一、涂胶：要求用刷子在其草皮背面涂刷厚薄均匀、不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。底布涂上胶水时要严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。

二、粘合：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实际影响，人造草足球场，合理控制晾晒时间、一般一涂胶后10-30分钟内胶浆达到九成干以手触碰不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢，切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。

三、加压：在粘合好后，人造草足球场施工，清除其表面杂物，用专用的橡皮锤从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固。

我公司专业施工铺设人造草足球场、塑胶跑道、各种塑胶球类场地等，产品质量均达到国家规定的技术标准，已广泛应用于学校及各类体育运动场地、休闲广场。欢迎来电咨询！

人造草足球场-宏山人造地坪铺设-人造草足球场施工由昆明宏山体育服务有限公司提供。昆明宏山体育服务有限公司（www.kmhongshan.com）是云南昆明,相关产品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏山体育领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏山体育更加美好的未来。