

晴朗净化 东营洁净车间 洁净车间

产品名称	晴朗净化 东营洁净车间 洁净车间
公司名称	山东晴朗净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市河东区伦达国贸城
联系电话	15762975333 15762975333

产品详情

洁净厂房竣工验收时，应认真检查竣工验收的资料，一般包括下列文件及记录：

- (1) 图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图；
- (2) 各分部工程的主要设备、材料和仪器仪表的出厂合格证明及进场检验报告；
- (3) 各分部工程的单机设备、系统安装及检验记录；
- (4) 各分部单机试运转记录；
- (5) 各分部工程、系统无负荷试运转与调试记录；
- (6) 各类管线试验、检查记录；
- (7) 各分部工程的安全设施的检验和调试记录；
- (8) 各分部工程的质量验收记录。

洁净室科学清洁的要求及注意事项：

洁净室，亦称为无尘室或无尘车间。它是污染控制的基础。没有洁净室，污染敏感零件不可能批量生产。在 FED-STD-2 里面，洁净室被定义为具备空气过滤、分配、优化、构造材料和装置的房间，淄博洁净车间，其中特定的规则的操作程序以控制空气悬浮微粒浓度，东营洁净车间，从而达到适当的微粒洁净度级别。

目的：在生产过程中做好卫生监测与管理，防止交叉污染，对产品质量起到重要的作用，因此

特质定无尘洁净室洁净区工艺卫生（清洁）管理制度。

- 1、清洁洁净室内的墙时应使用洁净室无尘布；
- 2、在洁净室工程中，需用90%去离子水和10%的异丙醇配置清洁剂；
- 3、应使用已获批准的洁净室专用去污剂；
- 4、每天都要检查车间和整备间的垃圾箱，并及时清走；
- 5、每块地板都要吸尘。每次交接班时，都应在地图上标明工作完成情况，例如在哪结束从哪开始；
- 6、清洁洁净室的地面应使用专用拖把；
- 7、在洁净室里吸尘应使用带有高效过滤器的专用真空吸尘器；
- 8、所有的门都需要检查并擦干；
- 9、吸完地以后再擦地。一周擦一次墙面；
- 10、架空地板下也要吸尘及擦拭；
- 11、三个月擦一次架空地板底下的柱子和支撑柱；
- 12、工作时一定要记住，永远是由上往下擦，洁净车间，从离门远的地方向门的方向擦。

洁净室工程施工

1、洁净室工程在撕膜前需进行一次性的检查

检查项目包括：各通风管道、空调机设备、门窗等是否安装到位，并作好相关记录。另外要注意的是清洁和打胶必须同步进行，其顶棚、墙板安装后再撕膜。

2、天花吊件制作安装：

根据所确定的所有挂点，计算出所用吊筋（圆钢制作）的大小，菏泽洁净车间，根据挂点之间距离，确定主龙骨（C型钢制作）的型号，以保证天花荷载达到规范要求。严格控制吊筋与楼面的连接，确保垂直、不脱落，主龙骨及T型龙骨安装水平。

洁净车间内的空气分配设备（通常是吊顶过滤器）被设计成“喷淋式”，用来提供统一的、洁净的已过滤的空气。向房间补给的空气量，让人想起与普通的淋浴喷头相反的消防龙头。美国联邦标准209E、日本标准JIS B9920和ISO 标准14644-1的标题是：洁净室外和相关控制环境——一部分：清洁空气的分级。这些标准提供了洁净室参数、分级和检测方法的指导方针，但并未说明如何经济有效地达到要求。这是因为每种生产过程和洁净室外的要求是不同的，因此，可以采用不同的再循环空气量，达到预期的环境要求。

洁净车间由山东晴朗净化科技有限公司提供。山东晴朗净化科技有限公司（www.sdqinglang.net）是山东临沂,环保项目合作的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在晴朗净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创晴朗净化更加美好的未来。同时本公司（www.wujunshi.cn）还是从事临沂无菌室，临沂无菌室设计，临沂无菌室施工的厂家，欢迎来电咨询。