

# 新兴球墨管公司 建东管业 梧州新兴球墨管

产品名称	新兴球墨管公司 建东管业 梧州新兴球墨管
公司名称	佛山市建东管业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁世界F区钢铁世界大道06号
联系电话	13827706555

## 产品详情

佛山市建东管业有限公司位于佛山乐从的钢材集散地——广东省佛山市乐从镇，公司集生产、销售、加工订制、物流配送、管道安装、技术指导的专业管道企业厂商。

试压分两步进行，一步升压。第二步按强度试用要求进行检查。升压时应分级升压，每次升压以0.2MPa为宜。每升一级应检查后背，支墩管身及接口，当无异常时，再继续升压。预试阶段：将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳定，30min期间如有压力下降可注水补压，但不高于试压力；检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象；有漏水、损坏现象时应及时停止试压，查明原因并采取相应措施后重新试压。主试验阶段：停止注水补压，稳定15min，当15min后压力下降不超过0.03MPa时，将试验压力降至工作压力30min，进行外观检查若无漏水现象，新兴球墨管公司，则水压试验合格。

佛山市建东管业有限公司位于佛山乐从的钢材集散地——广东省佛山市乐从镇，公司集生产、销售、加工订制、物流配送、管道安装、技术指导的专业管道企业厂商。

球墨铸铁管运输：在管道堆场复检管材质量合格后开始吊装运管。由于现场临时道路没有全部完工，场地松软，不宜采用汽车和人力平推车运管，为保证管道运输的安全性，采用自制的岸铁船，用推土机拉动运管。自制的岸铁船底板厚12cm，装卸管子的支架用木块作衬垫，管架两端做好防滚动措施。为确保在吊运过程中不损伤管子，新兴球墨管批发，吊装临时用软性材料把钢丝绳包住，吊管时在管口两端用橡胶垫衬垫，做到专业人负责，轻吊轻放。管子运到工地，沿沟槽方向放置。然后根据设计水流方向摆放管子，尽量满足以下原则：水流从承口流进，从插口流出。安装后管道两侧用木块固。

佛山市建东管业有限公司位于佛山乐从的钢材集散地——广东省佛山市乐从镇，梧州新兴球墨管，公司集生产、销售、加工订制、物流配送、管道安装、技术指导的专业管道企业厂商。

管线施工时的高程控制测量

为了便于管线施工时引测高程及管线纵横断面测量，新兴球墨管件，应沿管线敷设临时水准点。水准点选在旧建筑墙角、台阶和基岩等处。如无适当的地物，应提前埋设临时标桩作为水准点。

临时水准点应根据III等水准点敷设，其精度不得低于IV等水准。临时水准点间距：自流管道和架空管道200m，其他管线300m

新兴球墨管公司-建东管业(在线咨询)-梧州新兴球墨管由佛山市建东管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市建东管业有限公司（[www.fsjiandong.cn](http://www.fsjiandong.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!