

检查井生产厂家 南京检查井 安徽井业品质优

产品名称	检查井生产厂家 南京检查井 安徽井业品质优
公司名称	安徽井业建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县合马路18公里处安徽尚岑工程建设有限公司
联系电话	18019572733

产品详情

注意事项:由于早强钢纤维混凝土的早强性，半小时至1小时即开始初凝，因此要求混凝土搅拌后，应在zui短时间内运至检查井开始浇筑振捣。分层浇筑间隔时间不能过长，预制污水检查井，需保证混凝土的一体性。

钢筋网安装：在底层混凝土上安置预制钢筋网，钢筋网安装要求与底层混凝土紧密接触，在槽内平面位置要与井口对应，钢筋网距离槽底约15cm

井室拼装、盖板吊装装配式预制检查井吊装使用16T汽车吊，各调节拼块之间，垂直方向的接缝为企口连接，由1:2防水水泥砂浆或聚氨酯掺和水泥砂浆密封。安装时注意井室垂直，检查井生产厂家，注意井室预留口轴线与管道轴线相符合。盖板安装注意平整，高程控制低于路基顶标高

管道与检查井衔接

检查井与管道连接一般采用管顶平接，用1:2防水水泥砂浆或聚氨酯掺和水泥砂浆嵌缝封堵。

具体做法为:在管道伸进井室前，在管道下部120度范围内座防水砂浆，挤压管道使防水砂浆与管道连接密实，以砂浆外溢为宜。将管道两侧和上部分别以防水砂浆填满，插捣防水砂浆，直至完全饱满，抹出三角状防水砂浆宽度保持在5-6cm。

团水试验准备工作及原则：

- (1)、准备标准注水观察容器、带球阀镀锌钢管和试验段管做好堵头，
- (2)、污水管道必须分段闭水试验合格。带井闭水水头高度为2m(管顶以上2m)

根据施工图纸及规范要求，污雨水管道均要求做闭水试验，

闭水试验

- (1)、加水浸管

管道两端堵头做好，南京检查井，养护4d以上达到一定强度后，检查井价格，再向闲水段的检查井内注水。闭水试验的水位，应为试验段上游管内面以上2m，如井高不足2m时，将水灌至上游井口高度，经检查管子堵头、管道、井身无漏水和严重渗水现象，再浸泡24小时后进行闭水试验。

检查井生产厂家-南京检查井-安徽井业品质优(查看)由安徽井业建材有限公司提供。安徽井业建材有限公司(www.ahjyjcg.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！