

加长防水套管厂家 防水套管厂家 辰达管道

产品名称	加长防水套管厂家 防水套管厂家 辰达管道
公司名称	巩义市辰达管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇李家窑村
联系电话	13523003176

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市辰达管道设备有限公司

防水套管厂家的施工详解

防水套管厂家的施工详解

对于防水套管厂家除了产品质量外，还有一项更重要的因素，那就是施工。施工可以直接决定防水套管厂家的使用寿命，也是关键的一步。这就需要一支专业的施工团队，有着丰富经验的施工团队。经验丰富的团队不仅工作，而且产品的使用寿命长，过程中出现的问题少。

下面我来给大家介绍介绍施工流程。

1、防水套管厂家施工前应认真熟悉施工图纸、图集，结合现场实际测绘草图，找出所有预埋点，同时与其他专业沟通，钢性防水套管厂家，以免今后安装有交叉现象发生，减少不必要的返工。

2、地下室及以上各层预留、预埋主要包括穿地下室人防墙，外墙及水池防水套管厂家，防水套管厂家，穿屋面防水套管厂家，穿井套管、穿墙、梁套管，卫生洁具排水预留洞，

管道穿楼板预留洞，设备基础预留洞等。

3、地下室预埋防水套管厂家按图集加工制作安装。

4、地下室主体结构钢筋绑扎好后，按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置，然后将套管置于钢筋中，焊接在钢筋网中，如果需气割钢筋安装的，安装前必须征得土建同意后再气割，穿墙防水套管生产厂家，并做好套管的防堵工作。

5、穿梁、穿墙套管安装，在土建施工结构梁或砌筑隔墙时，按设计图纸将管道位置、标高测定，将套管固定与结构梁或结构中，然后交给土建队伍施工。

6、防水套管厂家穿楼板预留洞根据尺寸做好钢套管，确定位置后预埋，待砼浇筑且有一定强度后取出即可。

经过我上面的介绍，大家是不是对施工过程有所了解，大家一定要严格把关整个施工过程，真的特别重要，而且要选择专业，经验丰富的施工团队，不要贪图便宜。我公司防水套管厂家不仅质量有保障，而且如果需要，我们会帮您联系专业的施工团队，欢迎大家前来咨询购买。

保护管道在容易塌陷或下沉地面不被破坏，在管道通过铁路、公路、连接等处，应在管道外部提供当时保护；塑料管穿墙时应用于塑料管道外，用户用来保护塑料管道，避免挤压破坏造成不必要的损失。我们厂不断改进发展壮大，我们厂刚性防水套管系列型号齐全、技术力量雄厚，生产工艺优良、管理方法科学，确保产品符合标准。我们产品在行业内享有很高的口碑，深受广大客户的信赖。

正确的做法是：预先加套管，管道安装结束应配合土建进行支模，并应采用C20细石混凝土分二次浇筑捣密实。浇筑结束后，结合找平层或面层施工，在管道周围应砌筑成厚度不小于20毫米，宽度不小于30

毫米的阻水圈。其次，加长防水套管厂家，管道穿过墙壁和楼板设置金属套管(外墙)或塑料套管时，安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20毫米，安装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面50毫米，且套管底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平，

加长防水套管厂家-防水套管厂家-辰达管道(查看)由巩义市辰达管道设备有限公司提供。巩义市辰达管道设备有限公司(user.tz1288.com/)是机械加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在辰达管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创辰达管道更加美好的未来。

