

烟台保鲜库 沂星制冷设备 小型气调保鲜库

产品名称	烟台保鲜库 沂星制冷设备 小型气调保鲜库
公司名称	沂水沂星制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂沂水沂城街道东二环东50米
联系电话	13563933137

产品详情

冷库工程设计

冷库保温材料的选择

冷库保温材料的选用必须因地制宜，既要有良好的隔热性能，又要经济实用。现代冷库的结构正向装配式冷库发展，制成包括防潮层和隔热层的冷库构件，做到现场组装，其优点是施工方便、快速，且可移动，但造价比较高。

冷库冷却系统的选择

冷库冷却系统的选择主要是冷库压缩机与蒸发器的选用。一般情况下，小型冷库选用全封闭压缩机为主。中型冷库一般选用半封闭压缩机为主;大型冷库选用半封闭压缩机，但冷库设计图冷库安装及管理比较烦琐。

什么是冷库机组的吊扇风机

冷库或冷藏库面积大，结构复杂，在安装前必须进行的规划。其中吊顶风机是冷库机组的辅件之一。膨胀阀已经在风机中装好，现场只需调整温包位置和其过热度。风机有低温风机(带融霜加热器)和高温风机(自然融霜)两种。吊顶风机组件包括风机安装板、螺栓、下水加热丝等。

小型冷库的结构主要是指承担建筑物各部分质量和建筑物本身质量的主要构件，如屋架、梁、楼板、柱子、基础等，这些构件构成了建筑的传力系统。

具体从以下几方面入手：

1.降低原材料的成本，可从材料的采购、存储、管理等方面入手。在采购过程中通过买价控制、运费控制、损耗控制来实现。在存储、管理过程中应及时利用材料，草莓保鲜库，减少因过量储存工程不必要的材料或因不能及时利用而浪费的材料，造成工程成本的提高。

2.降低原材料的消耗量，可采用定额、计量、指标、包干等方式来控制。坚持按定额确定材料消费量，实行限额领料制度，冷库安装中的施工人员只能在规定的指标内分期分批领用，小型气调保鲜库，如超出限额领料，要分析原因，及时采取纠正措施。

3.改进冷库工程施工技术，对于冷库安装中的材料需要又经济又实用，推荐使用各种新技术、新工艺、新材料来代替原有的普通材料，既能保证冷库功能有效发挥，又能节省人力、物力、财力。

所以，烟台保鲜库，严格根据国家有关施工规范进行冷库工程的施工，按预定工序循序渐进，严把质量关，在确保质量、工期的基础上，不作不必要工序，同时施工企业还应定期对冷库工程项目进行质量检测，做到冷库安装工程一次合格，杜绝返工现象的发生，回避冷库安装工程成本。

烟台保鲜库-沂星制冷设备-小型气调保鲜库由沂水沂星制冷设备有限公司提供。沂水沂星制冷设备有限公司(yixingzhileng.cn)是山东临沂,换热、制冷空调设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在沂星制冷设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创沂星制冷设备更加美好的未来。