

中蓝泵业有限责任公司 一体化污水泵站厂家 泵站厂家

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 中蓝泵业有限责任公司 一体化污水泵站厂家 泵站厂家 |
| 公司名称 | 天津中蓝泵业有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市津南区津南经济开发区（东区）中兴道15号 |
| 联系电话 | 13752319553 |

产品详情

一体化预制泵站是一种自动化污水收集、提升的水处理设备，一体化污水处理厂家，集成潜水泵、格栅分离装置、控制系统等组件，结构紧凑，在工厂完成生产组装，现场吊装安装，用于污水、雨水的提升、输送。主要用在各种排水系统，在市政排水项目中，在地势较低或者远离污水管网的情况下，使用一体化泵站为水提供势能和压能。

一体化预制泵站一般采用地埋式安装，占地面积小，采用的是地埋式安装，不影响周边的环境。安装后可以铺设草坪，和周围的环境友好相处。一体化预制泵站也可以安装在农田和人饮水利设施中，用于从水库、河流或其他水源提取灌溉或人饮用水所专门建立的水利站点，在广大的农村地区广泛存在，在农田的灌溉和人饮安居工程中发挥着重要的作用，一体化预制泵站还安装在城市雨季的防汛中。

地埋式一体化预制泵站保养技巧

地埋式一体化预制泵站保养技巧：

1. 潜水排污泵运行发生故障后，请按给出的故障排除方法排除，如仍不能解决，并不能确定原因时，不要私自乱拆乱修，应立即找专人维修。

2.更换密封环：在污水介质中长期使用后，叶轮与密封环之间的间隙可能增大，造成水泵流量和效率下降，应关掉电闸，将水泵吊起，拆下底盖，取下密封环，按叶轮口环实际尺寸配密封环，间隙一般在0.5mm左右。

3.潜水排污泵长期不用时，应清洗并吊起置于通风干燥处，注意防冻。若置于水中，一体化污水泵站厂家，每15天至少运转30min(不能干磨)，以检查其功能和适应性。

一体化预制泵站安装完毕无不妥后，即可用土填入设备四周与间隙中夯实，泵站厂家，并整平地面填土时应注意：

(1) 设备人孔盖板必须高出地坪50mm左右；

(2) 不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。

一体化预制泵站电控安装

把电控柜控制线与设备接通，接线时注意风机及潜污泵电机的转向，控制柜要放在通风处，保持干燥，一般控制柜不能放在露天。须防日晒，淋雨等。以免控制板及接线头漏电，烧毁控制板。

中蓝泵业有限责任公司(图)-一体化污水泵站厂家-泵站厂家由天津中蓝泵业有限责任公司提供。天津中蓝泵业有限责任公司(www.zlbengzhan.com)位于天津市津南区津南经济开发区(东区)中兴道15号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中蓝泵业在其它中享有良好的声誉。中蓝泵业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。中蓝泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.tjbengzhan.cn)还是从事一体化泵站，一体化泵站厂家，一体化泵站价格的厂家，欢迎来电咨询。