

太原发热电缆电地暖厂家 顺沐科技有限责任公司

产品名称	太原发热电缆电地暖厂家 顺沐科技有限责任公司
公司名称	山西顺沐科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市万柏林区普国装饰城16排8号
联系电话	13453146832

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西顺沐科技有限责任公司

【山西顺沐科技有限责任公司】是一家专注煤改电、电地暖、电伴热的系统集成公司。小编为您分享：

我们以一套两室一厅100平方米的新房为例，来算一下电地暖的耗电量：一般来说一套新房的具体房间内总面积约为标明总建筑面积的75-85%左右，我们假定为80%来计算，则该房实际上房间内实际使用面积为70平方米左右，再扣除生活阳台与家庭厨房不做地暖的部分约计10平米，则实际上铺设电地暖的总面积为60平米。

【山西顺沐科技电地暖公司】为大家分享：如需了解电地暖，请来电咨询！

在享受温暖的同时，电表的数字也以肉眼可见的速度飞快跳动，让人心疼不已。很多人担心花了钱却达不到预期的效果，其实只要做好保温措施，保存良好的使用习惯，是完全可以达到节能效果的哦。

日常使用时的操作攻略：

1.当日外出时不必关闭温控器，不要人来开人走关，可设定在低温保持状态，此状态下的能耗远小于将

房间从0 加热到10 的电耗。

2.外出返家后，将温控器控制温度上调至正常期望值。

3.不常待的或无人区域可适当调低温度。

4.如外出2日以上，可关闭温控器，确保节能和安全。返家后，首先按初次使用方式启用本系统，待系统运行正常后，太原发热电缆电地暖施工，再恢复日常使用模式。

5.可针对峰谷电的时间段，太原发热电缆电地暖安装，合理调整温度。利用峰谷电的价差，充分利用谷电，太原发热电缆电地暖，节省取暖开支

电热膜电地暖施工应具备的条件：

1)、设计图纸及技术方案齐备;

2)、建筑物内部施工均已结束，地面基层表面平整度已达要求，平整度要求：1m靠尺检查，高低差 8mm;

3)、建筑物内已按设计要求及《建筑电气工程施工质量验收规范》完成相应的电地暖系统配电箱、温控器预埋暗盒、墙面预埋接线盒及系统配线，并验收合格;

4)、施工场地具备施工用水、电等临时设施，太原发热电缆电地暖厂家，能满足施工需要;

5)、有防水层或防潮层要求的地面基层已施工完毕;

6)、铺设区域内其它专业的隐蔽工程已全部完成，现场符合封闭独立施工条件，本单项工程不宜与其它单项工程交叉施工;

7)现场有专用的材料存放场地，还应保证施工环境温度不低于5℃。

太原发热电缆电地暖厂家-顺沐科技有限责任公司由山西顺沐科技有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。山西顺沐科技有限责任公司（www.ddngc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!