

# 蚌埠钢边橡胶止水带

产品名称	蚌埠钢边橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

止水带的形式及材料 1、止水带的形式。通常止水带可分为刚性止水带及弹性（亦称柔性）止水带两类。刚性止水带由刚性材料如钢、不锈钢、紫铜、铅等材料制造。由于其防腐、造价、加工、适应变形能力小等原因，在贮液构筑物中目前应用很少。2、弹性止水带的材料。弹性止水带一般可选择材料是橡胶、塑料（PVC）、橡塑（如合成橡胶）材料，塑料止水带目前由于其挤出成型工艺问题，而造成外观尺寸误差较大，其物理力学性能不如橡胶。橡胶材料质量稳定，适应变形能力强，国内外采用较普遍。3、装配式止水带变形缝。可拆式的装配式的止水带变形缝，其止水带可拆卸更换，在工程中有所应用，但效果不甚理想，使用场合也不多。4、钢边止水带。在弹性止水带的两边加钢板（用时钢板面加粘结力强的腻子），其作用是增加止水带的长度和止水带的锚固力。多用在重要的地下工程上——

钢边橡胶止水带一般焊成三角形，支撑架底板和顶板按500的间距进行布置，边墙竖向施工缝跟边墙分布筋等间距布置，支撑架和主筋焊接，钢板跟支撑架焊接，边墙水平施工缝钢板先在钢板的底部焊一根支撑钢筋，然后再用支撑架进行定位，焊接所用焊条的规格及材料性能应符合设计要求。

钢板中心线与施工缝重合，安装于1/2板（墙）厚，并且先浇混凝土和后浇混凝土各一半，保证钢板的水平度和垂直度。钢边橡胶止水带燕尾朝向要求为：顶、底板燕尾朝上，侧墙水平施工缝朝背水侧，侧墙竖向施工缝朝迎水侧。

钢板安装结束，进行自检，然后通知质安科验收，后进行验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。钢边橡胶止水带施工与安装注意事项：采用钢筋或模板对钢边橡胶止水带进行定位。

施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，钢边橡胶止水带固定

方法必须可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半止水带应注意保护。接下来浇注混凝土，在浇注过程中应注意捣浇压力和方法，以避免砼中尖角石子和锐利的钢筋刺破钢板止水带。

钢结构施工技术交底讲义内容目录展示：

- 1：钢结构构件制作部分
- 2：钢结构吊装部分
- 3：钢结构屋面安装部分
- 4：钢结构墙面安装部分
- 5：钢结构附件安装部分

钢结构构件制作部分：

检查焊接工艺评定报告，检查焊工合格证及其认可范围、有效期。（杜绝人、证分离的现象），检查其探伤报告是否具备，焊缝外观质量检查，检查钢构件外形尺寸，除锈情况和漆膜厚度检查，是否加工摩擦面试件。