

# 种子冷库安装 成都种子冷库 春威冷库建造

产品名称	种子冷库安装 成都种子冷库 春威冷库建造
公司名称	昆明春威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市经开区阿拉街道办事处小石坝工业园区643号厂房
联系电话	13908809909 13908809909

## 产品详情

门框是冷库保温门的一大关键因素，它的好坏直接影响冷库门的保温效果。MTH标准做法是PVC型材（可外包其它材质）全包法，这样一方面增强了保温，另一方面也加强了门框和导轨的承重能力。低温环境下，侧门框保温的厚度应该超过100mm。门框应该尽量选用热的不良导体如PVC、玻璃钢等材质应是很好的选择。

昆明春威科技有限公司是集制冷设备的设计、制造、销售、安装的专业生产于一体的厂家。生产销售：水果冷库、气调冷库、防爆冷库、速冻冷库、蔬菜冷库、物流冷库、冷库板等。欢迎广大顾客朋友来电洽谈合作。

冷库制冷压缩机维修保养及毛病扫除 冷库制冷压缩机运转中的正常工况：

- 1、压缩机的吸气温度应比蒸腾温度高5-15 ；
- 2、压缩机的排气温度R12体系不得超越130 ，R22体系不得超越150 ；
- 3、压缩机曲轴箱的油温不得超越70 ； 4、压缩机的吸气压力应与蒸腾压力相对应；
- 5、压缩机的排气压力R12体系不得超越1.2MPa，R22体系不得超越1.6MPa
- 6、压缩机的油压比吸气压力高0.12-0.3MPa；
- 7、常常注意冷却水量和水温，种子冷库安装，冷凝器的出水温度应比进水温度高出2-5 为宜；
- 8、常常注意压缩机曲轴箱的油面和油分离器的回油状况；为减小膨胀阀调理后的压力及温度丢失，成都种子冷库，膨胀阀尽可能安装在距冷库进口处的水平管道上，种子冷库建设，感温包应包扎在回气管（低压管）的旁边面中央方位。膨胀阀在正常作业时，阀体结霜呈斜形，进口侧不该结霜，否则应视为进口滤网存在冰堵或脏堵。

昆明春威科技有限公司是集制冷设备的设计、制造、销售、安装的专业生产于一体的厂家。生产销售：水果冷库、气调冷库、防爆冷库、速冻冷库、蔬菜冷库、物流冷库、冷库板等。欢迎广大顾客朋友来电洽谈合作。

随着现在冷库行业的发展与应用，越来越多的企业都要用到小型冷库，小型冷库不仅可以让储存物的质量有相应的保证，也可以延长储存空间。什么是小型冷库？我们通常把储藏能力在1000t以下、生产在20~40t/天、分配在20t/天以下的这类冷库都划分在小型冷库的范围内。

昆明春威科技有限公司是集制冷设备的设计、制造、销售、安装的专业生产于一体的厂家。生产销售：水果冷库、气调冷库、防爆冷库、速冻冷库、蔬菜冷库、物流冷库、冷库板等。欢迎广大顾客朋友来电洽谈合作。

种子冷库安装-成都种子冷库-春威冷库建造(查看)由昆明春威科技有限公司提供。昆明春威科技有限公司(www.kmcwkj.cn)是从事“制冷设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：闵总。