

# 河北乾腾楼承板施工 楼承板厂家 北京楼承板

产品名称	河北乾腾楼承板施工 楼承板厂家 北京楼承板
公司名称	河北乾腾彩钢压型板制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省高碑店市和平办事处高三村
联系电话	18833254588

## 产品详情

楼承板设备比如人们在工程履行施工时，它能够大批的正常住建筑材料和施工中产生的压力；在使用时，它也可以与混凝土相联合，形成有着经受能力较强的钢筋混凝土桁架。我们在建筑工程中，楼承板规格，我们所使用的钢筋桁架楼承板系统是将楼板中的5根钢筋在工厂内通过自动成型"高频电阻电焊"在线检测及自动剪切等工序形成结构稳定的三角桁架，由此可见，楼承板供应，钢筋桁架楼承板有着较好的稳定性和防火性，钢结构配件的耐热性好，但防火本性差钢材耐热而不耐高温。随着温度的升高，强度就下降。

楼承板的施工工艺流程大体是这样的：弹线 清板 吊运 布板 切割 压合 侧焊 端焊 留洞 封堵 验收 栓钉 布筋 埋件 浇筑 养护。当然这么多的流程是离不开好的劳动组织，以下过程也可按照现场实际情况另行处理。劳动组织要分两组，一组负责运料，包括清料、倒运，直至按照施工进度准确无误地将楼承板吊运至施工部位，包括起重工为5人；二组负责铺设，楼承板厂家，包括布筋、裁切、安装、留洞。每3人为一小组，负责一个节间，4个小组在同一作业层同时作业。

1. 模板铺设时必须做到随打开包装随铺，必须边铺设边电焊固定，禁止散板无固定和用钢筋桁架模板作临时铺设，若该项目有不规则模板边角尖锐，注意安全
2. 捆吊装到空中后，捆下方周围不得站人和行走，北京楼承板，施工楼层下方禁止人员穿行。
3. 不得在未固定牢靠或未按设计要求设临时支撑的钢筋桁架模板板材上行走，行走时不宜踩在镀锌底模钢板上，防止焊点脱开而发生意外。

4. 钢筋桁架模板铺设后应及时封闭洞口，设护栏并作明显标识。

5.

水电安装的管线接线盒用铁丝固定后，可焊接在钢筋桁架模板桁架的腹杆上，不得焊接在受力钢筋上。

河北乾腾楼承板施工(图)-楼承板厂家-北京楼承板由河北乾腾彩钢压型板制造有限公司提供。“复合板，楼承板，C型钢，Z型钢，钢结构”就选河北乾腾彩钢压型板制造有限公司（[www.hebeiqianteng.com](http://www.hebeiqianteng.com)），公司位于：河北省高碑店市和平办事处高三村，多年来，河北乾腾坚持为客户提供好的服务，联系人：曹经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。河北乾腾期待成为您的长期合作伙伴！