

高唐混凝土固化地坪施工工艺「在线咨询」

产品名称	高唐混凝土固化地坪施工工艺「在线咨询」
公司名称	德州瀚生地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处德贤大街3777号德州东北城建材一区1号楼1-3层19号
联系电话	13805346236 13805346236

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州瀚生地坪工程有限公司

地坪固化剂主要针对混凝土砂石含量过多、水泥掺加量不足，等一些原因引起的地面起砂起灰现象，然而地坪固化剂可以通过浸泡混凝土密封固化剂与混凝土地面中的水泥成份所含的半化水泥、游离钙、等级一系列化学反应、从而得到一个无尘、致密、高耐磨、且有钢铁般硬度的混凝土基面。

1、用钥匙、钢钉等比较尖锐的体硬物用地划过地面，一般用了地面硬化剂材料处理过的地面不会有明显掉粉现象、反之就会有明显的掉粉现象。

2、特别说明一点；有的地坪固化剂渗透性比较差，就只会在表面形成一层坚硬的膜，用同样的方法试也不会掉粉，但是它的附着力差，混凝土固化地坪施工工艺，受到车辆碾压后很容易起皮、脱层。

混凝土起砂起灰加硬系列的材料一种完全靠渗透起作用的水性化学硬化剂，渗透至水泥地面内部与水泥水化的副产物发生一系列的化学反应，生成大量凝胶堵塞水泥地面内部的微孔，从而提高地面的密实度和强度。从而得到一个无尘、致密、高耐磨并且具有钢铁般硬度的混凝土基面。混凝土固化地坪施工工艺混凝土固化地坪施工工艺

德州瀚生地坪工程有限公司，专业为企业 provide 环氧地坪漆、固化地坪、球场地坪、金刚砂、运动地坪等各种环氧地坪的设计与施工。设计合理，质量稳定深受广大消费者的信赖与支持。

德州瀚生地坪工程有限公司是一家高新技术企业，从创立伊始，公司就致力于系统解决地坪问题的探索和研究，现已成为一家集地坪材料研发、生产、销售及施工服务于一体的地坪行业企业。混凝土固化地坪施工工艺混凝土固化地坪施工工艺

公司推出了国内首创、自主研发、拥有完全自主知识产权的FUK混凝土密封固化剂，从根本上克服了传统混凝土固化剂的种种缺陷，解决了传统混凝土密封固化剂在处理复杂混凝土地面时遇到的各种难题。FUK混凝土密封固化剂是目前市场上的混凝土密封固化剂产品，经过FUK混凝土密封固化剂处理过的地坪在地坪行业中引起了强烈反响，同时也赢得了市场和客户的青睐。

公司同时经营的耐磨地坪、环氧地坪、聚氨酯地坪、PVC地坪、防尘净化地坪、坚硬耐磨地坪、防腐防静电地坪等也以施工工艺和的服务，受到了广大客户的一直好评！

企业自成立以来广纳贤才，激流勇进，并适时引入高科技信息系统和世界前沿的管理模式，确保企业内部的信息通畅和传递，从而使公司各项管理走上化、前沿化、国际化。

地坪工程：地面硬化、耐磨，大理石效果混凝土密封固化地坪

防渗、防腐、防尘混凝土密封固化剂地坪

防静电混凝土密封固化地坪

起砂、起灰的地面处理

超大面积无缝地坪

旧地面翻新

海工混凝土：防止海藻、贝类等海洋生物腐蚀工程

海工防腐工程

公司业务覆盖领域：

工业厂房地坪，厂房地坪，车库地坪，车间地坪，物流地坪，制药厂地坪，GMP地坪，食品厂地坪，饮料厂地坪，罐头厂地坪，肉联厂地坪，养殖场地坪，冷库地坪，水产物流地坪，百货市场地坪，农贸市场地坪，批发市场地坪，建材市场地坪，汽车市场地坪，停车场地坪，购物中心地坪，飞机场地坪，修理厂地坪，火车站地坪，汽车站地坪，港口地坪，码头货场地坪，物流中心地坪，货站地坪，海工防腐工程等。

德州瀚生地坪工程有限公司主要从事环氧地坪，金刚砂地面，固化地坪，球场地坪，地面翻新，地面起灰，水泥地面硬化，停车场地面，耐磨地坪，自流平地面，车间地面，地面找平施工及相关材料生产销售。

耐磨地坪主要特点：

耐磨地坪凭借出色的耐磨性能而倍受欢迎。广泛应用于各类加工业厂房、物流仓储室、码头等领域。

总结起来，耐磨地坪除了成型地坪硬度高，耐磨性佳，可承受重压及冲击外，它不起砂、不起粉尘，能够保持地坪洁净。表面平整光亮，但止滑效果良好。耐水性与耐油性优异，适合各种干湿内外环境。与混凝土一体成型，施工简易、迅速，具经济性及实用性。地坪耐用性高，使用寿命长，大幅节省维护费用。混凝土固化地坪施工工艺混凝土固化地坪施工工艺

质量通病防治措施：

- 1、洒料时间把握不准：浇注面层的C20砼没有按照施工时温度、湿度、施工速度设计专用配合比，坍落度较大时浇捣后容易产生离析，初凝时间较长，过早洒耐磨后表面泛浆形成了粘稠状，打磨后表面硬化层不纯，颜色变花。洒过晚就会形成地面已变颜色发花硬，导致磨不平、磨不匀，磨不亮。
- 2、没有一开始的机械磨平就开始洒耐磨或洒料时控制不好，直接导致洒料不均布，有些地方厚，有些地方薄，部分地面的颜色深浅不一就是这个原因。
- 3、洒料时没有严格按照先2/3后1/3的顺序分两遍播洒，一步到位，(工艺要求要求第二遍洒料在一开始遍硬化至一定阶段之后)打磨后表面层不均匀。表面颜色不纯。
- 4、后一遍的打磨工作没有做彻底，收工早，现场部分地面成活后表面仍留有镗痕，表面粗糙，导致地面没有光洁。

德州瀚生地坪工程有限公司主要从事环氧地坪，金刚砂地面，固化地坪，球场地坪，地面翻新，地面起灰，水泥地面硬化，停车场地面，耐磨地坪，自流平地面，车间地面，地面找平施工及相关材料生产销售。

高唐混凝土固化地坪施工工艺「在线咨询」由德州瀚生地坪工程有限公司提供。高唐混凝土固化地坪施工工艺「在线咨询」是德州瀚生地坪工程有限公司(www.dzhansheng.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。同时本公司(www.dzhydp.com)还是从事山东停车场环氧地坪，耐磨环氧地坪，山东防静电环氧地坪的厂家，欢迎来电咨询。