真石漆生产厂家 华龙区真石漆 河南百士乐装饰厂家

产品名称	真石漆生产厂家 华龙区真石漆 河南百士乐装饰厂家
公司名称	河南百士乐涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市黄河路西段与华安路交叉口
联系电话	18739366612

产品详情

秋季做好真石漆施工必看知识点？

秋季是外墙施工次高峰季节，凉爽、少雨的气候特点能让真石漆外墙更好的成膜，阳光照射时间也比较长，施工时间充足，可以保证工期顺利进行。因此许多建筑错过了夏季施工，一般都会在秋季再次进行。

真石漆施工步骤看似简单，但还是很考验施工方的工艺和质量。涂料提醒大家，在做外墙真石漆施工时，需要格外注意：

1、真石漆正式喷涂前，应预先在试板上作试验喷涂，根据喷出状态进行调整，在确认了色相，喷布幅面等均无问题后再进入正式喷涂。

2、根据喷涂施工要求，可用清水调节粘度，应从少到多试加。

3、接头部容易发生颜色不均，建议联系施工，避免接头产生明显痕迹。

4、减少色差，建议一次性订购足量材料，增加1-3‰储备真石漆涂料。

5、成品保护：

①在施工中，将门窗及不施工部位遮挡保护；

②严禁从下往上的施工顺序，以免造成颜色污染；

③拆架子或其它施工专业人员，严禁碰损墙面，严禁蹬踩。

6、在罩面漆施工前，一定要确认是否完全干透，批发真石漆，这往往是施工成败关键。

7、施工人员喷涂不熟练决不能单独喷涂，由老师傅指导，多练习试喷熟练、

现场解决办法：发现裂缝的阴阳角，用喷枪再一次薄薄的覆喷，隔半小时再喷一遍，直至盖住裂缝；对于新喷涂的阴阳角，则在喷涂时特别注意不能一次喷厚，采取薄喷多层法，即表面干燥后重喷，喷枪距离要远，运动速度要快，且不能垂直阴阳角喷，只能采取散射，真石漆生产厂家，即喷涂两个面，让雾花的边缘扫入阴阳角。成膜过程在喷涂时，覆盖不够均匀或者太厚，在涂层表面成膜后出现裂缝，真石漆外墙价格，甚至若干个星期后出现裂缝，这种情况就要具体分析，除了施工时注意喷涂方法外，必要时应改变配方，重新试制。此外，还应谨慎选用粘结力好的腻子与质量达标的真石漆产品，加强施工人员的技术培训等。

考虑环境差异 沙尘较大的北方城市以及污染严重的地区，一定要选择耐沾污性好的产品，外观尽量不要选择白色及浅色效果。真石漆喷涂时，气温较低，或者空气湿度太大，涂层干燥程度和玻璃化程度低，涂层内水分过高，这种情况下如果涂刷了面漆，真石漆内的水分挥发会更加缓慢，当外部气温低或水汽大时，真石漆内的水分在面漆涂膜下集中凝结，引起表面泛白，有时泛白的涂层还会软化。进货要规划好 由于石料选用天然的矿石彩砂，石料批次间难免会有些许颜色差易，华龙区真石漆，因此在选购真石漆时，应尽可能估算好用量，规划好，订足同批使用货物，而同批次产品施工于同一面墙上，避免多个批次之间混用造成的色差问题，影响装饰效果。

真石漆生产厂家-华龙区真石漆- 河南百士乐装饰厂家(查看)由河南百士乐涂料有限公司提供。河南百士乐涂料有限公司（hnbest-china.com）在室外涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，河南百士乐涂料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。选有经验的施工队伍外墙真石漆的成品效果与施工队伍的施工技术，喷涂水平有很大关系，选择具有工作经验的施工队伍非常关键。相关业务欢迎垂询，联系人：谷经理。